

總 59 頁第 1 頁

工程地點：台北市中正區館前路77號6~11樓

廠商： _____ 負責人： _____

總 59 頁第 2 頁

工程地點：台北市中正區館前路77號6~11樓

[illegible]

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 3 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
一	拆除工程					
1	原有門(含木門、金屬門、捲門…等)拆除	式	1			7F~11F/(拆除設備點交機關)電源絕緣處理
2	既有(暗架、明架及半明架)天花板拆除/切割(含軌道、吊架、鐵絲等廢棄設備及固定架)	式	1			7F~11F/既有、新作天花板配合開口切割拆除
3	既有隔間牆切割拆除	m ²	3			8F
4	既有分間牆拆除(含牆面窗、管線路等雜物)	式	1			7F~11F
5	牆面壁紙(含窗台)/壁布/隔間殘料等廢棄物拆除	式	1			含底膠剝除/7F~11F/
6	既有踢腳板/窗簾盒拆除及零星隔間等配合拆除	式	1			7F~11F
7	7樓窗邊既有空調設備(含管路)拆除	式	1			設備點交機關
8	7樓~11樓既有設備(含管、線路)拆除(燈具設備延用)	式	1			7F~11F/電源絕緣
9	雜項配合拆除(壁紙、櫥櫃、設備器具、廢棄線(管)路及配合工程指示拆除)/如裝修施工需要而影響施工之進行時，廠商均應配合拆除及復原。	式	1			6F~11F_完全拆除，除指定保留項目
10	廢棄物、垃圾等清理裝袋搬運及運棄	式	1			6F~11F_完全拆除，除指定保留項目，合法運棄場
	小計					
二	天花板工程					
1	全室既有樓板清潔天花板(汙損刷漆修補/孔洞修補)/配合施工拆卸及安裝	式	1			編號:C-0/7F~11F
2	半明架耐震骨架2' *2' *15mm礦纖天花板(耐燃一級, 綠建材)	m ²	1622			編號:C-1
3	新作暗架Th6mm矽酸鈣板天花板(耐燃一級, 綠建材)含檢修口留設	m ²	1596			編號:C-2
4	明架耐震骨架2' *2' *15mm礦纖天花板(耐燃一級, 綠建材)	m ²	332			編號:C-3
5	新作暗架Th15mm鑽泥板(木絲板)天花 (耐燃二級以上/綠建材)+(背襯6mm矽酸鈣板, 耐燃一級)	m ²	53			編號:C-4
6	全室新作防霉抗菌乳膠漆(綠建材)(含補土/一底二度)	m ²	1869			含6樓及8樓/符合 CNS

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 4 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
7	(前梯廳)新作暗架Th6mm矽酸鈣板天花板(耐燃一級,綠建材)含檢修口留設	m ²	195			7F~11F/既有設備保護
8	窗簾盒新作防霉抗菌乳膠漆(綠建材)	M	316			
9	不鏽鋼平頂(含排水)+鋼架組固定	m ²	18			11樓機房天花、責任施工及導電接地
10	11樓機房樓板天花塗布玻纖彈泥防水(含樓層界面無收縮水泥砂漿填縫)	m ²	18			責任施工
11	鋁燈槽(含盖板)+LED 燈條	式	1			
12	雜項工程及零星配合工項	式	1			
	小計					
三	地坪工程					
1	全室原有地坪清潔(汙破損處更新/廢棄線槽剔除)	式	1			編號:G-0
2	新作50*50cm方塊地毯(防焰一級(含綠建材底膠)+收邊跳色,含自平水泥修補	m ²	346			編號:G-1
3	G-2 新作活動高架地板300型 (H=6~8cm)-7~11F	m ²	1824			編號:G-2
4	G-2a新作高架地板500型 (H=6~10cm)-11F 機房	m ²	18			編號:G-2a
5	新作Th2.4mm以上長條塑膠地板綠建材(含底膠)(木紋系列石紋系列)+收邊跳色,含自平水泥修補	m ²	701			編號:G-3
6	新作止滑地磚(木紋系列、石紋系列)(含防水粉刷及洩水坡度)	m ²	8			編號:G-4/8樓廁所、茶水間
7	石材門檻	M	2			
8	金屬材質門檻	M	29			
9	新作PVC踢腳板	M	1110			非高架地板區域
10	新作亮面不銹鋼踢腳板	M	9			方塊地毯區域
11	高架地板斜坡及收邊	m ²	37			
12	10樓露臺(雜物、雜草清除)既有地磚清洗,排水通暢	式	1			
13	新作戶外晴雨漆(綠建材)(含補土)+彈泥防水	m ²	11			10樓戶外階梯、11樓反樑處
	小計					

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 5 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
四	牆面及隔間工程					
1	既有牆面磁磚/壁紙/壁布/泥作礫石拆除後/(孔洞砂漿填塞)清潔及修復	式	1			配合現場滲水處刷防水漆/7F~11F
2	矽酸鈣板封版T6mm	m ²	367			編號:W0b
3	矽酸鈣板封版T9mm(含骨架)	m ²	26			11樓(反樑處)
4	TH±12mm雙面水泥纖維板隔間(耐燃一級/防火時效一小時/綠建材)	m ²	17			編號:W1a
5	TH9mm雙面矽酸鈣板隔間(綠建材/耐燃一級/防火時效一小時)	m ²	1005			編號:W1, Rw≥45dB
6	TH9mm單面矽酸鈣板隔間(綠建材/耐燃一級)	m ²	348			編號:W2
7	TH9mm雙面雙層矽酸鈣板隔間(綠建材/耐燃一級/防火時效一小時)	m ²	496			編號:W3, Rw≥58dB
8	TH9mm雙面矽酸鈣板隔間(綠建材/耐燃一級/防火時效一小時)Th6mm單面鋼板,面刷油漆(綠建材)	m ²	38			編號:W4
9	新作烤漆金屬框+烤漆金屬斜張網隔間(不燃材料)H=265cm/含窗台處(預留逃生門)	m ²	42			編號:W5(含門、鎖及導電接地)
10	6F~11F 弱電機房-新作烤漆金屬框+烤漆金屬斜張網隔間(不燃材料)	m ²	41			編號:W5(含金屬烤漆平頂+耐候性矽利康填縫、門及導電接地)
11	櫥櫃上方單面TH9mm矽酸鈣板+骨架	式	1			
12	全室新作防霉抗菌乳膠漆(綠建材)(含補土/一底二度)/含W0既有牆面、柱面	m ²	4352			符合 CNS
13	8樓新作廁所(牆面及地坪)及茶水間(地坪)-彈泥+抗裂玻纖防水工程	m ²	22			H=200cm、責任施工
14	8樓新作廁所牆面面磚(木紋系列、石紋系列)(30*60cm以上)(含防水粉刷)	m ²	17			責任施工
15	6樓-行史文化造型牆面(1)~(2)	式	1			
16	601室-新作造型牆面(1)~(3)	式	1			
17	7樓前台區-新作造型牆面(4)	式	1			
18	8樓服務台-新作造型牆面(5)	式	1			
19	8樓辦公區-新作造型牆面(6)	式	1			
20	9樓室內入口新作造型牆面(7)	式	1			

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 6 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
21	9樓室內入口新作造型牆面(8)	式	1			
22	9樓室內入口新作造型牆面(9)					
23	9樓員工訓練教室室內牆面	式	1			
24	10樓室內入口新作造型牆面(10)	式	1			
25	面貼壁紙(防焰一級)+施工面批土	m ²	790			編號:W6
26	雜項工程、公共空間面施工期間污損刷漆及零星配合工項	式	1			(6樓~11樓)
27	造型牆面收邊條及五金等配合工項	式	1			(6樓~11樓)
28	Th8mm強化烤漆玻璃	才	34			總經理茶水間
	小計					
五	門窗工程					
1	D1 單開木門 120*215cm	樘	3			強化玻璃視窗
2	D2 單開木門 90*215cm	樘	1			透氣百頁
3	D3 單開木門 100*215 cm	樘	20			
4	D3a 單開木門 100*215 cm	樘	18			
5	D4 單開木門 100*215 cm	樘	17			透氣百頁
6	D4a 單開木門 100*215 cm	樘	16			透氣百頁
7	D5(F60A) 單開木門 120*215cm	樘	1			完工後檢附出廠證明
8	D5a(F60A) 單開木門 120*215cm+防火玻璃視窗	樘	1			完工後檢附出廠證明
9	D6 單開木門 100*215 cm	樘	2			視窗+百頁
10	D7 單開木拉門 100*215 cm	樘	2			
11	D8 單開金屬門 120*215 cm	樘	2			
12	D9(F60A) 雙開木門 180*215 cm	樘	2			完工後檢附出廠證明
13	D10(F60A) 雙開木門 160*215 cm	樘	1			完工後檢附出廠證明
14	D11 雙開木門 180*215 cm	樘	1			
15	D11 單開自動玻璃門 100*215 cm	樘	1			感應器、無線控制、五金配件齊
16	D13 單開木門 120*215 cm	樘	1			透氣百頁
17	W1 落地烤漆金屬窗 480*215 cm	樘	1			強化安全玻璃
18	W2 落地烤漆金屬窗 100*215 cm	樘	3			強化安全玻璃
19	W3 落地烤漆金屬窗 140*215 cm	樘	1			強化安全玻璃

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 7 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
20	W4 落地烤漆金屬窗 (85+565+87)*215 cm	樘	1			強化安全玻璃
21	W5 落地烤漆金屬窗 160*215 cm	樘	1			強化安全玻璃
22	既有門、窗清潔及五金保養(正常開啟)	式	1			(6樓~11樓)
	小計					
六	櫥櫃工程	(櫃體:木心板(綠建材)/面材:防焰一級)				
1	CLH01 306*210 cm	座	1			6F:玻璃門扇、鋁燈槽+LED 燈條+變壓器
2	CLH01-4分檯面人造石(含收邊)	cm	306			
3	CLH02 217*210 cm	座	1			6F:玻璃門扇、鋁燈槽+LED 燈條+變壓器
4	CLH02-4分檯面人造石(含收邊)	cm	220			
5	CLH03 78*210 cm	座	1			7F
6	CLH04 74*210 cm	座	1			7F
7	CLH05 69*210 cm	座	1			7F
8	CLH06 78*210 cm	座	1			8F
9	CLH07 80*210 cm	座	1			9F
10	CLH08 80*210 cm	座	1			9F
11	CLH09 85*210 cm	座	1			10F
12	CLH10 81*210 cm	座	1			10F
13	CLH11 75*210 cm	座	1			10F
14	CLH12 67*210 cm	座	1			11F
15	CLH13 (120+220)*210 cm	座	1			8F/不含三機
16	CLH13-4分檯面人造石(含收邊)	cm	340			
17	CLH13-不銹鋼水槽組(含防蟑提籃)	套	1			
	小計					
七	指標工程					
1	(6樓~11樓)入口指標 (前梯廳牆面)	組	6			含彩色文稿
2	(6樓~11樓)入口指標 (後梯廳牆面)	組	6			含彩色文稿
3	(6樓~11樓)室內既有雙開玻璃門面貼彩色網點廣告	才	380			送樣;公共梯廳雙開玻璃門計12樘
4	室內玻璃窗面貼霧面貼紙	才	406			6F~11F/送樣

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 8 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
5	(6樓~11樓)外牆既有窗面貼隔熱貼紙(臨南陽街面)	式	1			6F~11F/送樣
	小計					
八	雜項工程					
1	臨時設施, 雜項工程, 活動施工架	式	1			6F~11F
2	(7樓~11樓)施工測量, 放樣 (含天花板及分間牆、空調、機電等設備高程)	式	1			7F~11F
3	臨時設施, 雜項工程, 鋪設PP保護板、夾板和膠帶/室內裝修防塵膜(養生膠帶)	式	1			*6F~11F/含貨梯保護
4	各式(施工區、公共區內)原有管路暫時遷移, 吊高固定完工後復原及重新固定	式	1			6F~11F
5	開關箱矽酸鈣板封板(含門扇及水電外露管路封板施作)	式	1			6F~11F
6	切割及開口(含隔間管路穿牆處)修補(含防火填塞部分)(防火時效一小時)(含工、料)	式	1			6F~11F/防火填縫不可用水泥砂漿填縫
7	新作預留/未使用之電源、網路等管線材末端保護(束帶捆紮+塑膠套)	式	1			6F~11F
8	工地清理, 竣工驗收前, 詳細清潔(含門窗清潔及室內、梯廳地板打蠟)	式	1			6F~11F/室內及公共空間(梯廳、廁所及附屬空間)
9	竣工文件, 繪製工程竣工圖(含結算書)修改及相關簽證、材料設備之測試報告、型錄及相關證明文件等資料彙編成冊及樣品版製作	式	1			6F~11F
10	竣工文件, 工程竣工報告書一式三份	式	1			6F~11F
11	室內裝修執照申請取得及相關作業費(含簽證)	式	1			7F~11F
	小計					

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 9 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項目	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
二-2	半明架耐震骨架2' *2' *15mm礦纖天花板(耐燃一級, 綠建材)					
1	礦纖天花板, 半明架, 耐燃一級, 15mm	m ²	1			耐燃一級, 綠建材
2	耐震熱浸鋅骨架、 ϕ ±6mm螺紋吊桿@1220mm及五金等另料, 含收邊料	式	1			
3	擊釘火藥等耗材	式	1			
4	施工安裝費	式	1			
5	搬運及清潔費	式	1			
6	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(m ²)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
二-3	新作暗架Th6mm矽酸鈣板天花板(耐燃一級, 綠建材)含檢修口留設					
1	矽酸鈣板, 厚度 ±6mm	m ²	1			耐燃一級, 綠建材
2	熱浸鋅骨架、 ϕ ±6mm螺紋吊桿@900mm及五金等另料)(含收邊料)	式	1			
3	維修孔、燈具框架及開口補強	式	1			
4	擊釘火藥等耗材	式	1			
5	施工安裝費	式	1			
6	搬運及清潔費	式	1			
7	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(m ²)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
二-4	明架耐震骨架2' *2' *15mm礦纖天花板(耐燃一級, 綠建材)					
1	礦纖天花板, 明架, 耐燃一級, 15mm	m ²	1			耐燃一級, 綠建材
2	耐震熱浸鋅骨架、 ϕ ±6mm螺紋吊桿@1220mm及五金等另料, 含收邊料	式	1			
3	擊釘火藥等耗材	式	1			
4	施工安裝費	式	1			
5	搬運及清潔費	式	1			
6	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(m ²)					

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 10 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
二-5	新作暗架Th15mm鑽泥板(木絲板)天花 (耐燃二級以上/綠建材)+(背襯6mm矽酸鈣板,耐燃一級)					
1	吸音木絲板,暗架,耐燃二級以上,15mm	m ²	1			耐燃二級以上,綠建材
2	矽酸鈣板,厚度 ±6mm	m ²	1			
2	耐震熱浸鋅骨架、\$ ±6mm螺紋吊桿@1220mm及五金等另料,含收邊料	式	1			
3	擊釘火藥等耗材	式	1			
4	施工安裝費	式	1			
5	搬運及清潔費	式	1			
6	面飾環保塗料	m ²	1			
	小 計(m ²)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
二-6	全室新作防霉抗菌乳膠漆(綠建材)(含補土/一底二度)					
1	施工面清潔	m ²	1			
2	防霉抗菌乳膠漆,一底二度	m ²	1			綠建材
3	批(補)土+AB膠/黏著劑+纖維網帶/防火填塞/防霉填縫劑	m ²	1			
4	砂紙或機械研磨	m ²	1			
5	施工費	式	1			
6	搬運及清潔費	式	1			
7	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(m ²)					

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 11 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
三-3	G-2 新作活動高架地板300型 (H=6~8cm)7-11F					
1	合金鋼素材面板	m ²	1			
2	高壓積層板(H. P. L)	m ²	1			
3	合金鋼基座	式	1			
4	合金鋼金屬桁樑	式	1			
5	接地銅網(含接地工程)、施工面軟墊等另料	式	1			
6	黏著劑	式	1			
7	施工安裝費(含裁切加工)工資	式	1			
8	搬運及清潔費	式	1			
9	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(m ²)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
三-4	G-2a新作高架地板500型 (H=6~10cm)-11F機房					
1	合金鋼素材面板(500型)	m ²	1			
2	高壓積層板(H. P. L)	m ²	1			
3	合金鋼基座	式	1			
4	合金鋼金屬桁樑	式	1			
5	接地銅網(含接地工程)等另料	式	1			
6	黏著劑	式	1			
7	施工安裝費(含裁切加工)工資	式	1			
8	搬運及清潔費	式	1			
9	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(m ²)					

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 12 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-4	TH9mm雙面矽酸鈣板隔間 (綠建材/耐燃一級/防火時效一小時)					責任施工
1	矽酸鈣板 T=9mm	m ²	2			耐燃一級, 綠建材
2	C型立柱 C65x35x0.95@406mm (含配合捲門、防火門骨架加強)	m ²	1			
3	U型槽 67x30x0.95mm	m ²	1			
4	加強橫撐 38x12x0.95@1200mm	m ²	1			
5	2" 60K岩棉	m ²	1			完全填實
6	批(補)土+AB膠+黏著劑+纖維網帶/防火填塞/ 防霉填縫劑/開口補強	式	1			
7	五金另料(含護角/自攻螺栓…等)及配件	式	1			
8	施工安裝費(含裁切、加工、組裝)工資	式	1			
9	搬運及清潔費	式	1			
10	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(m ²)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-5	TH9mm單面矽酸鈣板隔間(綠建材/耐燃一級)					責任施工
1	矽酸鈣板 T=9mm	m ²	1			耐燃一級, 綠建材
2	C型立柱 C65x35x0.95@406mm (含配合捲門、防火門骨架加強)	m ²	1			
3	U型槽 67x30x0.95mm	m ²	1			
4	加強橫撐 38x12x0.95@1200mm	m ²	1			
5	批(補)土+AB膠+黏著劑+纖維網帶/防火填塞/ 防霉填縫劑/開口補強	式	1			
6	五金另料(含護角/自攻螺栓…等)及配件	式	1			
7	施工安裝費(含裁切、加工、組裝)工資	式	1			
8	搬運及清潔費	式	1			
9	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(m ²)					

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 13 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-6	TH9mm雙面雙層矽酸鈣板隔間 (綠建材/耐燃一級/防火時效一小時)					責任施工
1	矽酸鈣板 T=9mm	m ²	4			耐燃一級, 綠建材
2	C型立柱 C92x35x0.95@406mm (含配合捲門、防火門骨架加強)	m ²	1			
3	U型槽 94x30x0.95mm	m ²	1			
4	加強橫撐 38x12x0.95@1200mm	m ²	1			
5	2" 60K岩棉	m ²	1			完全填實
6	批(補)土+AB膠+黏著劑+纖維網帶/防火填塞/ 防霉填縫劑/開口補強	式	1			
7	五金另料(含護角/自攻螺栓…等)及配件	式	1			
8	施工安裝費(含裁切、加工、組裝)工資	式	1			
9	搬運及清潔費	式	1			
10	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(m ²)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-7	TH9mm雙面矽酸鈣板隔間 (綠建材/耐燃一級/防火時效一小時)Th6mm單面鋼板,面刷油漆 (綠建材)					責任施工
1	矽酸鈣板 T=9mm	m ²	2			耐燃一級, 綠建材
2	C型立柱 C92x35x0.95@406mm (含配合捲門、防火門骨架加強)	m ²	1			
3	U型槽 94x30x0.95mm	m ²	1			
4	加強橫撐 38x12x0.95@1200mm	m ²	1			
5	2" 60K岩棉	m ²	1			完全填實
6	批(補)土+AB膠+黏著劑+纖維網帶/防火填塞/ 防霉填縫劑/開口補強	式	1			
7	五金另料(含護角/自攻螺栓…等)及配件	式	1			
8	施工安裝費(含裁切、加工、組裝)工資	式	1			
9	搬運及清潔費	式	1			
10	零星工料及耗損	式	1			
11	鋼板 T=6mm	m ²	1			
12	鋼板(焊接/螺栓/切割)安裝固定及加工	式	1			
13	面油漆(綠建材)	m ²	1			
	小 計(m ²)					

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 14 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-15	6樓-行史文化造型牆面(1)~(2)					責任施工
1	安裝面底板(含Th6mm矽酸鈣板/耐燃一級)、固定骨架	式	1			
2	天然木化妝合板(被襯Th6mm矽酸鈣板/耐燃一級)	m ²	20			綠建材/防焰一級
3	金屬收邊五金、黏著/固定鐵件等另料	式	1			
4	LED 燈條+變壓(驅動)器	式	1			自然光/無暗區
5	5*10cm金屬烤漆方管	式	1			
6	總行既有行史簡介(照片+文字)背板_拆除及移裝	式	1			
7	施工安裝(含組合、按裝)	式	1			
8	搬運及清潔費	式	1			
9	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(式)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-16	601室-新作造型牆面(1)~(3)					責任施工
1	120*300cm , Th6mm大尺寸薄板磁磚(大理石紋:米/灰/白/黑/金)	片	4			送樣選色
2	總行大會議事既有金屬字體+LOGO_拆除及移裝固定	式	1			LOGO+文字清潔
3	Th15mm烤漆壓克力字 (14*14cm)	個	16			中文/選色
4	天然木化妝合板(被襯Th6mm矽酸鈣板/耐燃一級)	m ²	16			綠建材/防焰一級
5	金屬收邊五金、黏著/固定鐵件等另料	式	1			
6	LED 燈條+變壓(驅動)器	式	1			自然光/無暗區
7	長官玉照拆卸及安裝(含固定五金安裝)	式	1			
8	施工安裝(含組合、按裝)	式	1			
9	搬運及清潔費	式	1			
10	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(式)					

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 15 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-17	7樓前台區-新作造型牆面(4)					責任施工
1	Th8mm強化烤漆玻璃(含斜邊)	才	53			送樣選色
2	Th15mm烤漆壓克力LOGO(彩色)	個	1			48*48cm
3	安裝面底板(含Th6mm矽酸鈣板/耐燃一級)、固定骨架	式	1			
4	金屬收邊五金、黏著/固定鐵件等另料	式	1			
5	LED 燈條+變壓(驅動)器(含組裝)	式	1			自然光/無暗區
6	施工安裝(含組合、按裝)	式	1			
7	搬運及清潔費	式	1			
8	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(式)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-18	8樓服務台-新作造型牆面(5)					責任施工
1	120*300cm , Th6mm大尺寸薄板磁磚(大理石紋:米/灰/白/黑/金)	片	1			送樣選色
2	Th15mm烤漆壓克力LOGO(彩色)	個	1			48*48cm
3	安裝面底板(含Th6mm矽酸鈣板/耐燃一級)、固定骨架	式	1			
4	金屬收邊五金、黏著/固定鐵件等另料	式	1			
5	LED 燈條+變壓(驅動)器(含組裝)	式	1			自然光/無暗區
6	施工安裝(含組合、按裝)	式	1			
7	搬運及清潔費	式	1			
8	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(式)					

廠商：

負責人：

總 59 頁第 16 頁

工程地點：台北市中正區館前路77號6~11樓

廠商： _____ 負責人： _____

廠商：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 17 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-20	9樓室內入口新作造型牆面(7)					責任施工
1	120*300cm , Th6mm大尺寸薄板磁磚(大理石紋:米/灰/白/黑/金)	片	3			送樣選色
2	Th15mm烤漆壓克力字 (12*12cm)	個	16			中文/選色
3	Th15mm烤漆壓克力字 (18*18cm)	個	24			英文/選色
4	Th15mm烤漆壓克力LOGO(彩色)	個	1			
5	天然木化妝合板(被襯Th6mm矽酸鈣板/耐燃一級)	m ²	9			綠建材/防焰一級
6	Th8mm強化烤漆玻璃(含斜邊)	才	87			
7	木作造型門框	組	2			綠建材/防焰一級
8	金屬收邊五金、黏著/固定鐵件等另料	式	1			
9	LED 燈條+變壓(驅動)器	式	1			自然光/無暗區
10	招牌彩稿送樣及安裝	式	1			
11	施工安裝(含組合、按裝)	式	1			
12	搬運及清潔費	式	1			
13	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(式)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-21	9樓室內入口新作造型牆面(8)					責任施工
四-22	9樓室內入口新作造型牆面(9)					
1	天然木化妝合板(被襯Th6mm矽酸鈣板/耐燃一級)	m ²	10			綠建材/防焰一級
2	Th8mm茶色明鏡(含斜邊)	才	72			
3	TH9mm單面矽酸鈣板隔間	式	1			綠建材/耐燃一級
4	天然木化妝合板(被襯Th6mm矽酸鈣板/耐燃一級)	m ²	1			綠建材/防焰一級
5	金屬收邊五金、黏著/固定鐵件等另料	式	1			
6	LED 燈條+變壓(驅動)器	式	1			自然光/無暗區
7	施工安裝(含組合、按裝)	式	1			
8	搬運及清潔費	式	1			
9	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(式)					

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 18 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-23	9樓員工訓練教室室內牆面					責任施工
1	吸音木絲板，暗架，耐燃二級以上，15mm	m ²	22			耐燃二級以上，綠建材
2	耐震熱浸鋅骨架及五金等另料, 含收邊料	式	1			
3	面飾環保塗料	m ²	22			
4	矽酸鈣板，厚度 ±6mm	m ²	114			耐燃一級，綠建材
5	擊釘火藥、固定骨架..等	式	1			
6	全室新作防霉抗菌乳膠漆(綠建材)(含補土/一底二度)	m ²	114			
7	金屬收邊五金、黏著/固定鐵件等另料	式	1			
8	施工安裝(含組合、按裝)	式	1			
9	搬運及清潔費	式	1			
10	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(式)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-24	10樓室內入口新作造型牆面(10)					責任施工
1	120*240cm，Th6mm大尺寸薄板磁磚(大理石紋:米/灰/白/黑/金)	片	3			送樣選色
2	Th8mm強化烤漆玻璃(含斜邊)	才	95			送樣選色
3	Th15mm烤漆壓克力LOGO(彩色)	個	1			48*48cm
4	安裝面底板(含Th6mm矽酸鈣板/耐燃一級)、固定骨架	式	1			
5	磁磚加工、轉角收邊/磨邊等工資另料	式	1			
6	扁鐵/角鋼收邊、黏著/固定鐵件等另料	式	1			
7	LED 燈條+變壓(驅動)器	式	1			自然光/無暗區
8	施工安裝(含組合、按裝)	式	1			
9	搬運及清潔費	式	1			
10	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(式)					

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 19 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
五-1	D1 單開木門 120*215cm					強化玻璃視窗
1	鍍鋅烤漆鋼框	樘	1			(Th1.6mm)
2	6mm TH 矽酸鈣板	樘	1			
3	面貼美耐板(防焰一級)+封邊	樘	1			
4	不銹鋼水平把手	組	1			
5	不銹鋼旗型鉸鏈	組	3			
6	門鎖	組	1			門框鐵件加強固定
7	(金屬製)磁性門只	組	1			
8	TH5mm強化玻璃	式	1			
9	收邊實木、門扇封邊及零星工料	式	1			
10	施工安裝及門框矽力康填縫費	式	1			
11	搬運及清潔費費	式	1			
12	損耗	式	1			
	小 計(樘)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
五-2	D2 單開木門 90*215cm					透氣百頁
1	鍍鋅烤漆鋼框	樘	1			(Th1.6mm)
2	6mm TH 矽酸鈣板	樘	1			(耐燃一級/綠建材)
3	面貼美耐板(防焰一級)+封邊	樘	1			
4	不銹鋼水平把手	組	1			
5	不銹鋼旗型鉸鏈	組	3			門框鐵件加強固定
6	門鎖	組	1			
7	(金屬製)磁性門只	組	1			
8	實木百頁含邊框	式	1			
9	收邊實木、門扇封邊及零星工料	式	1			
10	施工安裝及門框矽力康填縫費	式	1			
11	搬運及清潔費費	式	1			
12	損耗	式	1			
	小 計(樘)					

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 20 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
五-3	D3 單開木門 100*215 cm					
1	鍍鋅烤漆鋼框	樘	1			(Th1. 6mm)
2	6mm TH 矽酸鈣板	樘	1			(耐燃一級/綠建材)
3	面貼美耐板(防焰一級)+封邊	樘	1			
4	不銹鋼水平把手	組	1			
5	不銹鋼旗型鉸鏈	組	3			門框鐵件加強固定
6	門鎖	組	1			
7	(金屬製)磁性門只	組	1			
8	實木百頁含邊框	式	1			
9	收邊實木、門扇封邊及零星工料	式	1			
10	施工安裝及門框矽力康填縫費	式	1			
11	搬運及清潔費費	式	1			
12	損耗	式	1			
	小 計(樘)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
五-5	D4 單開木門 100*215 cm					透氣百頁
1	鍍鋅烤漆鋼框	樘	1			(Th1. 6mm)
2	6mm TH 矽酸鈣板	樘	1			(耐燃一級/綠建材)
3	面貼美耐板(防焰一級)+封邊	樘	1			
4	不銹鋼水平把手	組	1			
5	不銹鋼旗型鉸鏈	組	3			門框鐵件加強固定
6	門鎖	組	1			
7	(金屬製)磁性門只	組	1			
8	實木百頁含邊框	式	1			
9	收邊實木、門扇封邊及零星工料	式	1			
10	施工安裝及門框矽力康填縫費	式	1			
11	搬運及清潔費費	式	1			
12	損耗	式	1			
	小 計(樘)					

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 21 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
五-7	D5(F60A) 單開木門 120*215cm					完工後檢附出廠證明
1	鍍鋅烤漆鋼框，防火門框F60A	樘	1			(Th1.6mm)
2	F60A防火門扇+鋁封邊	樘	1			
3	不銹鋼旗型鉸鏈	樘	3			
4	水平把手+輔助鎖	組	1			
5	防火門弓器	組	1			門框鐵件加強固定
6	(金屬製)磁性門只	組	1			
7	施工安裝及門框矽力康填縫	組	1			
8	搬運及清潔費	式	1			
9	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(樘)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
五-8	D5a(F60A) 單開木門 120*215cm+防火玻璃視窗					完工後檢附出廠證明
1	鍍鋅烤漆鋼框，防火門框F60A	樘	1			(Th1.6mm)
2	F60A防火門扇+鋁封邊+25mm防火玻璃視窗	樘	1			
3	不銹鋼旗型鉸鏈	樘	3			
4	水平把手+輔助鎖	組	1			
5	防火門弓器	組	1			門框鐵件加強固定
6	(金屬製)磁性門只	組	1			
7	施工安裝及門框矽力康填縫	組	1			
8	搬運及清潔費	式	1			
9	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(樘)					

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 22 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
五-9	D6 單開木門 100*215 cm					視窗+百頁
1	鍍鋅烤漆鋼框	樘	1			(Th1.6mm)
2	6mm TH 矽酸鈣板	樘	1			(耐燃一級/綠建材)
3	面貼美耐板(防焰一級)+封邊	樘	1			
4	不銹鋼水平把手	組	1			
5	不銹鋼旗型鉸鏈	組	3			門框鐵件加強固定
6	門鎖	組	1			
7	(金屬製)磁性門只	組	1			
8	實木百頁含邊框	式	1			
9	TH5mm強化玻璃	式	1			
10	收邊實木、門扇封邊及零星工料	式	1			
11	施工安裝及門框矽力康填縫費	式	1			
12	搬運及清潔費費	式	1			
13	損耗	式	1			
	小 計(樘)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
五-10	D7 單開木拉門 100*215 cm					
1	鍍鋅烤漆(橫拉)鋼框	樘	1			(Th1.6mm)
2	6mm TH 矽酸鈣板	樘	1			
3	面貼美耐板(防焰一級)+封邊	樘	1			
4	不銹鋼水平把手	組	1			
5	吊軌組+下導輪	組	1			門框鐵件加強固定
6	收邊實木、視窗、百葉及零星等工料	組	1			
7	施工安裝及門框矽力康填縫	組	1			
8	搬運及清潔費	式	1			
9	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(樘)					

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 23 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
五-11	D8 單開金屬門 120*215 cm					
1	鍍鋅烤漆鋼框	樘	1			(Th1.6mm)
2	門扇+封邊	樘	1			
3	不銹鋼水平把手	組	1			
4	不銹鋼旗型鉸鏈(重型)	組	3			門框鐵件加強固定
5	門鎖	組	1			
6	(金屬製)磁性門只	組	1			
7	施工安裝及門框矽力康填縫費	式	1			
8	搬運及清潔費費	式	1			
9	損耗	式	1			
	小 計(樘)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
五-12	D9(F60A) 雙開木門 180*215 cm					完工後檢附出廠證明
1	鍍鋅烤漆鋼框, 防火門框F60A	樘	1			(Th1.6mm)
2	F60A防火門扇+鋁封邊	樘	2			
3	不銹鋼旗型鉸鏈	樘	6			
4	水平把手*2組+輔助鎖*1組	組	1			門框鐵件加強固定
5	防火門弓器	組	2			
6	天地栓+防塵套	組	1			
7	(金屬製)磁性門只	組	2			
8	施工安裝及門框矽力康填縫	組	1			
9	搬運及清潔費	式	1			
10	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(樘)					

廠商：

負責人：

總 59 頁第 24 頁

工程地點：台北市中正區館前路77號6~11樓

[illegible]

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 25 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
壹	電氣設備工程					
一	配電盤設備工程					
1	MP/ML-1					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板,附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 600AF 600AT 208V 25KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	NFB 3P 225AF 150AT 208V 25KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
4)	NFB 3P 125AF 125AT 208V 25KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
5)	NFB 3P 100AF 60AT 208V 25KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
6)	NFB 3P 50AF 50AT 208V 25KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
7)	銅排	式	1			
8)	結線另料及組裝工資	式	1			
2	L6F-1 PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板,附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 100AF 60AT 208V 20KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	NFB 3P 50AF 50AT 208V 20KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
4)	NFB 1P 50AF 20AT 120V 20KA	只	8			士林,東元,伍菱或同等品
5)	銅排	式	1			
6)	結線另料,回路標示,壓克力銘牌,另件	式	1			
7)	組盤工資	式	1			
3	EL6F-1 PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板,附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 50AF 50AT 208V 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	NFB 2P 50AF 20AT 208V 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
4)	NFB 1P 50AF 20AT 120V 10KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
5)	銅排	式	1			
6)	結線另料,回路標示,壓克力銘牌,另件	式	1			
7)	組盤工資	式	1			
4	L7F-1 PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板,附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 225AF 150AT 208V 20KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 26 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
3)	NFB 3P 100AF 60AT 208V 20KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	NFB 3P 50AF 30AT 208V 20KA	只	2			士林, 東元, 伍菱或同等品
5)	NFB 1P 50AF 20AT 120V 20KA	只	31			士林, 東元, 伍菱或同等品
6)	銅排	式	1			
7)	結線另料, 回路標示, 壓克力銘牌, 另件	式	1			
8)	組盤工資	式	1			
5	EL7F-1 PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板, 附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 50AF 30AT 208V 10KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	NFB 2P 50AF 20AT 208V 10KA	只	2			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	NFB 1P 50AF 20AT 120V 10KA	只	3			士林, 東元, 伍菱或同等品
5)	銅排	式	1			
6)	結線另料, 回路標示, 壓克力銘牌, 另件	式	1			
7)	組盤工資	式	1			
6	P7F PANEL					專業廠
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板, 附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 125AF 125AT 208V 15KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	NFB 3P 100AF 60AT 208V 15KA	只	2			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	NFB 2P 125AF 125AT 220V 15KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
5)	NFB 2P 100AF 100AT 220V 15KA	只	2			士林, 東元, 伍菱或同等品
6)	銅排	式	1			
7)	結線另料, 回路標示, 壓克力銘牌, 另件	式	1			
8)	組盤工資	式	1			
7	ACP7F PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板, 附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 50AF 30AT 208V 10KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	NFB 2P 50AF 20AT 208V 10KA	只	4			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	MS 1.1KVA 208V	只	1			
5)	MS 1.2KVA 208V	只	1			
6)	MS 1.5KVA 208V	只	1			
7)	MS 1.15KVA 208V	只	1			

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 27 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
8)	CS A/M 選擇切換開關	只	4			
9)	PBL(R+G) 罩光式按鈕 附TR降壓型	組	4			
10)	D-FUSE 陶瓷型 軌道式附斷電指示	只	2			
11)	電力繼電器 AUX : 2C	只	4			
12)	銅排	式	1			
13)	結線另料, 回路標示, 壓克力銘牌, 另件	式	1			
14)	組盤工資	式	1			
8	UR7F PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板, 附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 2P 125AF 125AT 220V 15KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	NFB 1P 50AF 20AT 110V 15KA	只	30			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	銅排	式	1			
5)	結線另料, 回路標示, 壓克力銘牌, 另件	式	1			
6)	組盤工資	式	1			
9	L8F-1 PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板, 附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 125AF 125AT 208V 20KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	NFB 3P 100AF 75AT 208V 20KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	NFB 3P 100AF 60AT 208V 20KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
5)	NFB 1P 50AF 20AT 120V 20KA	只	7			士林, 東元, 伍菱或同等品
6)	銅排	式	1			
7)	結線另料, 回路標示, 壓克力銘牌, 另件	式	1			
8)	組盤工資	式	1			
10	EL8F-1 PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板, 附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 100AF 60AT 208V 10KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	NFB 2P 50AF 50AT 208V 10KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	NFB 2P 50AF 20AT 208V 10KA	只	2			士林, 東元, 伍菱或同等品
5)	NFB 1P 50AF 20AT 120V 10KA	只	3			士林, 東元, 伍菱或同等品
6)	銅排	式	1			
7)	結線另料, 回路標示, 壓克力銘牌, 另件	式	1			

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 28 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
8)	組盤工資	式	1			
11	EL8F-1A PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板,附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	ELCB 2P 50AF 50AT 208V 10KA 30mA 0.1Sec	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	結線另料,回路標示,壓克力銘牌,另件	式	1			
4)	組盤工資	式	1			
12	ACP8F PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板,附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 100AF 75AT 208V 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	NFB 3P 50AF 50AT 208V 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
4)	NFB 2P 50AF 20AT 208V 10KA	只	6			士林,東元,伍菱或同等品
5)	MS 1.65KVA 208V	只	1			
6)	MS 1.2KVA 208V	只	1			
7)	MS 1.25KVA 208V	只	1			
8)	MS 1.2KVA 208V	只	1			
9)	CS A/M 選擇切換開關	只	4			
10)	PBL(R+G) 罩光式按鈕 附TR降壓型	組	4			
11)	D-FUSE 陶瓷型 軌道式附斷電指示	只	2			
12)	電力繼電器 AUX:2C	只	4			
13)	銅排	式	1			
14)	結線另料,回路標示,壓克力銘牌,另件	式	1			
15)	組盤工資	式	1			
13	ACP801 PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板,附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 50AF 50AT 208V 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	NFB 2P 50AF 20AT 208V 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
4)	ELCB 2P 50AF 20AT 208V 10KA 30mA 0.1Sec	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
5)	ELCB 2P 50AF 30AT 208V 10KA 30mA 0.1Sec	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
6)	銅排	式	1			
7)	結線另料,回路標示,壓克力銘牌,另件	式	1			

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 29 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
8)	組盤工資	式	1			
14	L9F-1 PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板,附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 50AF 50AT 208V 20KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	NFB 3P 50AF 30AT 208V 20KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
4)	ELCB 1P 50AF 20AT 120V 10KA 30mA 0.1Sec	只	3			士林,東元,伍菱或同等品
5)	銅排	式	1			
6)	結線另料,回路標示,壓克力銘牌,另件	式	1			
7)	組盤工資	式	1			
15	EL9F-1 PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板,附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 50AF 30AT 208V 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	NFB 2P 50AF 20AT 208V 10KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
4)	ELCB 2P 50AF 20AT 208V 10KA 30mA 0.1Sec	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
5)	NFB 1P 50AF 20AT 120V 10KA	只	4			士林,東元,伍菱或同等品
6)	銅排	式	1			
7)	結線另料,回路標示,壓克力銘牌,另件	式	1			
8)	組盤工資	式	1			
16	ACP9F PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板,附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 50AF 30AT 208V 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	NFB 2P 50AF 20AT 208V 10KA	只	4			士林,東元,伍菱或同等品
4)	MS 1.35KVA 208V	只	1			
5)	MS 1.65KVA 208V	只	1			
6)	MS 1.25KVA 208V	只	1			
7)	MS 1.1KVA 208V	只	1			
8)	CS A/M 選擇切換開關	只	4			
9)	PBL(R+G) 單光式按鈕 附TR降壓型	組	4			
10)	D-FUSE 陶瓷型 軌道式附斷電指示	只	2			
11)	電力繼電器 AUX:2C	只	4			
12)	銅排	式	1			

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 30 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
13)	結線另料, 回路標示, 壓克力銘牌, 另件	式	1			
14)	組盤工資	式	1			
17	L10F-1 PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板, 附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 50AF 50AT 208V 10KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	NFB 3P 50AF 30AT 208V 10KA	只	2			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	NFB 1P 50AF 20AT 120V 10KA	只	6			士林, 東元, 伍菱或同等品
5)	ELCB 1P 50AF 20AT 120V 10KA 30mA 0.1Sec	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
6)	銅排	式	1			
7)	結線另料, 回路標示, 壓克力銘牌, 另件	式	1			
8)	組盤工資	式	1			
18	EL10F-1 PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板, 附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 50AF 30AT 208V 10KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	NFB 2P 50AF 20AT 208V 10KA	只	2			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	NFB 1P 50AF 20AT 120V 10KA	只	2			士林, 東元, 伍菱或同等品
5)	銅排	式	1			
6)	結線另料, 回路標示, 壓克力銘牌, 另件	式	1			
7)	組盤工資	式	1			
19	ACP10F PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板, 附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 50AF 30AT 208V 10KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	NFB 2P 50AF 20AT 208V 10KA	只	4			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	MS 1.15KVA 208V	只	1			
5)	MS 1.2KVA 208V	只	1			
6)	MS 1.3KVA 208V	只	1			
7)	MS 1.05KVA 208V	只	1			
8)	CS A/M 選擇切換開關	只	4			
9)	PBL(R+G) 單光式按鈕 附TR降壓型	組	4			
10)	D-FUSE 陶瓷型 軌道式附斷電指示	只	2			
11)	電力繼電器 AUX: 2C	只	4			

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 31 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
12)	銅排	式	1			
13)	結線另料,回路標示,壓克力銘牌,另件	式	1			
14)	組盤工資	式	1			
20	L11F-1 PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板,附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 225AF 150AT 208V 20KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	NFB 3P 100AF 80AT 208V 20KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
4)	NFB 3P 50AF 40AT 208V 20KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
5)	NFB 3P 50AF 30AT 208V 20KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
6)	NFB 1P 50AF 20AT 120V 20KA	只	23			士林,東元,伍菱或同等品
7)	ELCB 1P 50AF 20AT 120V 20KA 30mA 0.1Sec	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
8)	銅排	式	1			
9)	結線另料,回路標示,壓克力銘牌,另件	式	1			
10)	組盤工資	式	1			
21	EL11F-1 PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板,附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 50AF 30AT 208V 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	NFB 2P 50AF 20AT 208V 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
4)	NFB 1P 50AF 20AT 120V 10KA	只	7			士林,東元,伍菱或同等品
5)	銅排	式	1			
6)	結線另料,回路標示,壓克力銘牌,另件	式	1			
7)	組盤工資	式	1			
22	P11F PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板,附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 100AF 80AT 208V 15KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	NFB 3P 50AF 40AT 208V 15KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
4)	NFB 2P 100AF 100AT 220V 15KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
5)	NFB 2P 100AF 75AT 220V 15KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
6)	銅排	式	1			
7)	結線另料,回路標示,壓克力銘牌,另件	式	1			
8)	組盤工資	式	1			

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 32 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
23	UR11F PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板,附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 2P 100AF 100AT 208V 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	NFB 2P 50AF 20AT 208V 10KA	只	12			士林,東元,伍菱或同等品
4)	NFB 1P 50AF 20AT 120V 10KA	只	6			士林,東元,伍菱或同等品
5)	銅排	式	1			
6)	結線另料,回路標示,壓克力銘牌,另件	式	1			
7)	組盤工資	式	1			
24	ACP11F PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板,附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 50AF 40AT 208V 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	NFB 3P 50AF 30AT 208V 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
4)	NFB 2P 50AF 20AT 208V 10KA	只	4			士林,東元,伍菱或同等品
5)	MS 1.6KVA 208V	只	1			
6)	MS 0.95KVA 208V	只	1			
7)	MS 1.2KVA 208V	只	1			
8)	MS 1.7KVA 208V	只	1			
9)	CS A/M 選擇切換開關	只	4			
10)	PBL(R+G) 單光式按鈕 附TR降壓型	組	4			
11)	D-FUSE 陶瓷型 軌道式附斷電指示	只	2			
12)	電力繼電器 AUX:2C	只	4			
13)	銅排	式	1			
14)	結線另料,回路標示,壓克力銘牌,另件	式	1			
15)	組盤工資	式	1			
25	ACP1101 PANEL					
1)	箱體 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm含中板,附門鎖(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	NFB 3P 50AF 30AT 208V 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	NFB 2P 50AF 20AT 208V 10KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
4)	MS 2.1KVA 208V	只	2			
5)	EX 交替電驛	只	1			
6)	CS A/M 選擇切換開關	只	2			

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 33 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
7)	PBL(R+G) 罩光式按鈕 附TR降壓型	組	2			
8)	D-FUSE 陶瓷型 軌道式附斷電指示	只	1			
9)	電力繼電器 AUX:2C	只	2			
10)	銅排	式	1			
11)	結線另料,回路標示,壓克力銘牌,另件	式	1			
12)	組盤工資	式	1			
26	ACPRF1 PANEL(便箱)					
1)	CASE:SUS304屋外不銹鋼防雨型 2.0mmt 靜電粉體塗裝,內門採開門式,把手鍍絡、烤漆顏色另定(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	ELCB 2P 50AF 20AT 208V 10KA 30mA 0.1Sec	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
3)	結線另料,回路標示,壓克力銘牌,另件	式	1			
4)	組盤工資	式	1			
27	ACPRF2 PANEL(便箱)					
1)	CASE:SUS304屋外不銹鋼防雨型 2.0mmt 靜電粉體塗裝,內門採開門式,把手鍍絡、烤漆顏色另定(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	ELCB 2P 50AF 20AT 208V 10KA 30mA 0.1Sec	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
3)	結線另料,回路標示,壓克力銘牌,另件	式	1			
4)	組盤工資	式	1			
28	配電盤運什費配電盤搬運定位	式	1			
	小計					
二	管路電纜設備工程費					
1	600V級 PVC電線					宏泰,太平洋,華新麗華或同等品
(1)	PVC電線 600V級 2.0mm(\$ 2.0)	M	822			
(2)	PVC電線 600V級 5.5mm ²	M	40144			
(3)	PVC電線 600V級 8mm ²	M	6538			
(4)	PVC電線 600V級 14mm ²	M	259			
(5)	PVC電線配線另料	式	1			
(6)	配線安裝工資	式	1			
2	600V級 PVC電線(接地導線)					宏泰,太平洋,華新麗華或同等品
(1)	PVC電線 600V級 2.0mm(\$ 2.0)	M	24412			
(2)	PVC電線 600V級 5.5mm ²	M	608			

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 34 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
(3)	PVC電線 600V級 8mm ²	M	90			
(4)	PVC電線 600V級 14mm ²	M	232			
(5)	PVC電線 600V級 22mm ²	M	10			
(6)	PVC電線配線另料	式	1			
(7)	配線安裝工資	式	1			
3	600V級 XLPE電纜					宏泰,太平洋,華新麗華或同等品
(1)	XLPE電纜 600V級 8mm ²	M	163			
(2)	XLPE電纜 600V級 14mm ²	M	892			
(3)	XLPE電纜 600V級 22mm ²	M	704			
(4)	XLPE電纜 600V級 30mm ²	M	1282			
(5)	XLPE電纜 600V級 38mm ²	M	19			
(6)	XLPE電纜 600V級 50mm ²	M	360			
(7)	XLPE電纜 600V級 100mm ²	M	790			
(8)	XLPE電纜 600V級 125mm ²	M	120			
(9)	XLPE電纜配線另料	式	1			
(10)	配線安裝工資	式	1			
4	PVC 管					南亞,大洋,華夏或同等品
(1)	3/4" (20 ϕ)	M	24090			
(2)	1" (28 ϕ)	M	70			
(3)	1-1/4" (35 ϕ)	M	4			
(4)	1-1/2" (41 ϕ)	M	12			
(5)	PVC 管配管另件	式	1			
(6)	配管安裝工資	式	1			
5	PVC 管 (監視器及門禁預留管)					南亞,大洋,華夏或同等品
(1)	3/4" (20 ϕ)	點	64			
6	EMT 電導管					南亞,大洋,華夏或同等品
(1)	E25	M	75			
(2)	E31	M	204			
(3)	E39	M	293			
(4)	E51	M	484			
(5)	E75	M	264			
(6)	配管彎頭及另料	式	1			

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 35 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
(7)	配管安裝工資	式	1			
7	金屬軟管含配管另件、五金另料	式	1			
8	運雜費(含廢棄物清運)	式	1			
9	相關打鑿、開挖、回填及復原費	式	1			
10	穿孔防火填塞工料 (1小時防火時效)	式	1			
	小計					
三	鋁製密閉型電纜線槽(陽極處理膜厚 10μ)					
1	W:200mm x H:100mm (11F機房用)					
(1)	直式線槽T=1.6mm	M	10			
(2)	直式蓋板T=1.2mm	M	10			
(3)	L型彎接頭組	組	1			
2	連接固定片、馬車螺絲組等五金另料	式	1			
3	不鏽鋼吊架及五金另料	式	1			
4	安裝工資	式	1			
	小計					
四	開關插座設備工程					
1	雙連插座接地型(附蓋板)5.5mm ² 125V 20A	組	793			
2	雙連插座接地型(附蓋板)5.5mm ² 125V 20A UPS緊急專用(紅色)	組	118			
3	單連插座接地型(附蓋板)5.5mm ² 125V 20A	組	12			
4	專用插接地型(附蓋板)5.5mm ² 250V 20A	組	5			
5	飲水機專用插座接地型(附蓋板)5.5mm ² 250V 20A	組	1			
6	防脫專用插座(3孔) 250V 20A	組	12			
7	埋入式螢光開關(附蓋板)220V-15A 單切單連	只	137			
8	雜項材料費(含運什費)	式	1			
9	不鏽鋼盲蓋板(附安裝框架)及其他各式出線口	式	1			
10	按裝工資(含電源插座配合現況配置及蓋板回路或控制位置標示:使用標誌器)	式	1			
	小計					

廠商:

負責人:

總 59 頁第 36 頁

工程地點：台北市中正區館前路77號6~11樓

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 37 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
貳	不斷電設備工程					
1.1	ON-LINE UPS 20KVA (7F 辦公室)	台	2			飛瑞、飛碟、台達電、科風或同等品
	斷電滿載運轉10分鐘					
	輸入電壓：3相4線 208-120V 60Hz					
	輸出電壓：1相3線220/110V以上設備包含：					
	前方控制面板.充電機/整流器.					
	主機可擴充並聯					
	靜態轉換開關.電池組					
	(鉛鈣免加水免保養式)					
1.2	20KVA自藕式變壓器(含箱)	組	2			
1.3	消耗品及另料	式	1			
1.4	運雜費	式	1			
1.5	安裝工資	式	1			
2.1	ON-LINE UPS 12KVA (11F 機房)	台	2			飛碟、台達電、科風或同等品
	斷電滿載運轉10分鐘					
	輸入電壓：3相4線 208-120V 60Hz					
	輸出電壓：1相3線220/110V以上設備包含：					
	前方控制面板.充電機/整流器.					
	主機可擴充並聯					
	靜態轉換開關.電池組					
	(鉛鈣免加水免保養式)					
2.2	12KVA自藕式變壓器(含箱)	組	2			
2.3	消耗品及另料	式	1			
2.4	運雜費	式	1			
2.5	安裝工資	式	1			
	合計					

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 38 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
參	電信設備工程					
1	電信插座連蓋板全(CAT 6)	只	379			
2	電視壁內型分歧器連金具蓋板全	組	2			
3	PVC管 20*3mm	式	1			
4	0.5-100P-PE-PVC	M	400			
5	CAT-6 4P UTP 100MHZ 雙絞線	M	24691			華新麗華,大同,3M或同等品
6	5C2V雙網雙鋁同軸電纜	M	90			
7	線路編碼標示名牌	式	1			
8	配管配線五金另件	式	1			
9	機械鑽孔及打洞修補	式	1			
10	消耗品及五金另料	式	1			
11	運雜費	式	1			
12	電信電視配管配線安裝工資	式	1			
	合計					
肆	資訊設備工程					配合業主調整
肆.1	電信配線箱					
1	電信配線箱(依NCC設備標準製作)					
	箱體厚度採(t=2.0mm)鐵製烤漆					
a	C-305 63Wx120Hx14D(cm)	只	6			
2	電信箱端子板					
a	100P (C型端子板)	只	12			
3	PVC(E級)管(屋內配管)					
a	20 ¢ (t=1.8mm)	M	230			
b	41 ¢ (t=1.8mm)	M	200			
c	配管另件	式	1			
4	接地線					
a	14mm ² PVC(綠色)	M	230			
b	配線另料	式	1			
5	配管吊掛及固定另件	式	1			
6	打洞及修補	式	1			
7	防火填塞工程	式	1			

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 39 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
8	運什費	式	1			
9	工資	式	1			
肆.2	資訊設備					
1	CAT 6 PATCH PANEL(CAT 6)	組	30			機櫃業主提供, 配合機櫃安裝
2	CAT-6 4P UTP 100MHZ 雙絞線	米	43511			華新麗華, 大同, 3M或同等品
3	PVC管 20*3mm	式	1			
4	資訊出線口含插頭或插座(CAT 6)	組	663			
5	標示名牌	式	1			
6	機械鑽孔及打洞修補	式	1			
7	消耗品及另料	式	1			
8	資訊配管配線安裝工資	式	1			
9	測試報告	式	1			
肆.3	資訊線槽					
1	鋁製密閉型電纜線槽(陽極處理膜厚10 μ)					
a	W:100mm x H:100mm (11F機房用)					
b	直式線槽T=1.6mm	M	60			
c	直式蓋板T=1.2mm	M	60			
d	L型彎接頭組	組	1			
e	連接固定片、馬車螺絲組等五金另料	式	1			
f	不鏽鋼吊架及五金另料	式	1			
g	垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原	式	1			
h	線槽安裝工資	式	1			
肆.4	光纖設備					配合業主資訊設備安裝
1	室內光纖網路設備工程					
a	0.4dB-48C-SM微簇型光纜	M	400			
b	SC-SC單模光纖跳接線	條	12			
c	SC單模光纖引線	條	12			
2	光纖收容盒					
a	24芯光纖接續收容盒	只	12			
3	96C光纖收容箱	只	1			
4	運什費	式	1			
5	光纖佈放工資	式	1			

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 40 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
6	光纖熔接工資	式	1			
7	光纖測試報告	式	1			
a	OTDR長度測試及報告					
b	PowerMeter衰減值模擬測試及報告					
	合計					
伍	給排水設備工程					
一	衛生設備工程					
1	坐式單體二段式沖水省水馬桶(含水箱等配件全)	組	1			
2	掛牆式洗臉盆(含臉盆,龍頭,配件全)	組	1			
3	廚房龍頭,陶瓷心軸,單槍混合式,1/2"	只	1			
4	沐浴龍頭,陶瓷心軸,單槍混合式,1/2",附件全(含滑桿)	組	1			
5	瞬熱式 電能熱水器 8.8KW	組	1			
6	衛生紙架	組	1			
7	掛衣勾	組	1			
8	不銹鋼置物毛巾架	組	1			
9	零星器材及消耗品	式	1			
10	運雜費	式	1			
11	工資	式	1			
	小計					
二	給水配管工程					
1	閘門凡而 不銹鋼製					
a	閘門凡而 3/4" 螺紋接頭	只	2			
2	球塞凡而 不銹鋼製					
a	球塞凡而 1/2" 螺紋接頭	只	1			
3	(冷水管)不銹鋼管 PE被覆 SUS304					
a	不銹鋼管 口徑20mm 壓接 厚度1.0mm	M	17			
b	不銹鋼管 口徑15mm 壓接 厚度0.8mm	M	29			
c	配管另件2"(含)以下採不銹鋼壓接	式	1			
4	(熱水管)不銹鋼管 PE發泡被覆 SUS304					
a	不銹鋼管 口徑20mm 壓接 厚度1.0mm 發泡被覆6.0mm	M	4			

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 41 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
b	不銹鋼管 口徑15mm 壓接 厚度0.8mm 發泡被覆6.0mm	M	12			
	配管另件2"(含)以下採不銹鋼壓接	式	1			
5	管路吊掛及固定(屋內鍍鋅品,屋外不鏽鋼型)	式	1			
6	試水試壓	式	1			
7	打洞及修補(含防裂網及防水處理)	式	1			
8	穿牆止水板及防水工料	式	1			
9	管路用途中文標示牌及流向標示牌	式	1			
10	零星器材及消耗品	式	1			
11	運雜費	式	1			
12	工資	式	1			
	小計					
三	排水配管工程					
1	2" 方型落水頭 附存水彎(廁所用)	只	2			
2	2" 方型落水頭 附存水彎(淋浴用)	只	1			
3	管端清潔口 (PVC 製)					
	4"	只	1			
	3"	只	2			
	2"	只	1			
4	污水PVC管 (桔色管)					
	4"*6.6mm	M	9			
	3"*5.5mm	M	15			
	2"*4.1mm	M	16			
	1 1/2"*3.6mm	M	5			
5	配管另料	式	1			
	小型吸氣閥 2"	只	5			
6	管路吊掛及固定	式	1			
7	管路標誌	式	1			
8	試水試壓	式	1			
9	敲打修補	式	1			
10	雜項五金吊架另料	式	1			
11	運雜費	式	1			
12	按裝工資	式	1			

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 42 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
	小計					
	合計					
陸	消防設備工程					消防署認可品
陸.1	六樓(局部)					
一	消防火警設備工程					
1	既有差動式探測器移位更新	只	9			
2	(新設)差動式探測器，2種局限型	只	4			
3	消防專用管材(EMT/PVC)	式	1			
4	消防專用線材 (600V-1.2mmIV/1.6mmHIV)	式	1			
5	配管配線另料	式	1			
6	管路吊架固定	式	1			
7	打洞及修補	式	1			
8	系統測試及調整	式	1			
9	配管配線工資	式	1			
10	器具安裝工資	式	1			
11	運雜費	式	1			
12	連接大樓火警系統	式	1			
二	緊急廣播設備工程					
1	既有揚聲器-3W移位更新	只	2			
2	(新設)揚聲器-3W (崁頂)	只	2			
3	消防專用管材(EMT/PVC)	式	1			
4	消防專用線材(600V-1.6mmHIV)	式	1			
5	配管配線另料	式	1			
6	管路吊架固定	式	1			
7	打洞及修補	式	1			
8	系統測試及調整	式	1			
9	配管配線工資	式	1			
10	器具安裝工資	式	1			
11	運雜費	式	1			
12	連接大樓廣播系統	式	1			
三	避難逃生設備工程					

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 43 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
1	既有滅火器10型性能檢測	支	1			
2	ABC乾粉滅火器10型放置箱	支	1			
3	緊急照明燈(嵌頂)(LED型)	只	7			
4	出口標示燈LED C級	只	3			
5	避難器具操作標示牌	組	2			
6	避難器具指示燈	只	3			
7	消防專用管材(PVC)	式	1			
8	消防專用線材(600V-1.6mmIV)	式	1			
9	配管配線另料	式	1			
10	管路吊架固定	式	1			
11	打洞及修補	式	1			
12	系統測試及調整	式	1			
13	配管配線工資	式	1			
14	器具安裝工資	式	1			
15	運雜費	式	1			
	六樓小計					
陸.2	七樓					
一	消防火警設備工程					
1	既有偵煙式探測器配合裝修移位	只	2			
2	(新設)偵煙式探測器,2種局限型	只	10			
3	(新設)定溫式探測器,1種局限型	只	2			
4	(新設)差動式探測器,2種局限型	只	30			
5	消防專用管材(EMT/PVC)	式	1			
6	消防專用線材 (600V-1.2mmIV/1.6mmHIV)	式	1			
7	配管配線另料	式	1			
8	管路吊架固定	式	1			
9	打洞及修補	式	1			
10	系統測試及調整	式	1			
11	配管配線工資	式	1			
12	器具安裝工資	式	1			
13	運雜費	式	1			

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 44 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
14	連接大樓火警系統	式	1			
15	既有室內消防栓配件更新整理(不含箱體更新)	組	2			
二	緊急廣播設備工程					
1	既有揚聲器配合裝修移位	只	2			
2	(新設)揚聲器-3W 崁頂	只	29			
3	消防專用管材(EMT/PVC)	式	1			
4	消防專用線材(600V-1.6mmHIV)	式	1			
5	配管配線另料	式	1			
6	管路吊架固定	式	1			
7	打洞及修補	式	1			
8	系統測試及調整	式	1			
9	配管配線工資	式	1			
10	器具安裝工資	式	1			
11	運雜費	式	1			
12	警鈴遮斷工程	式	1			
13	連接廣播主機系統	式	1			
三	避難逃生設備工程					
1	既有滅火器10型性能檢測	支	2			
2	(新設)ABC乾粉滅火器10型	支	8			
3	ABC乾粉滅火器10型放置箱	支	10			
4	(新設)緊急照明燈(崁頂)(LED型)	只	43			
5	(新設)緊急照明燈(壁掛)(LED型)	只	2			
6	(新設)出口標示燈LED C級	只	5			
7	(新設)避難方向指示燈 C級(雙面單向)(LED型)	只	2			
8	既有緩降機移位	組	2			
9	既有緩降機繩盒更新	組	2			
10	避難器具操作標示牌	組	2			
11	(新設)避難器具指示燈	只	4			
12	消防專用管材(PVC)	式	1			
13	消防專用線材(600V-1.6mmIV)	式	1			
14	配管配線另料	式	1			
15	管路吊架固定	式	1			

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 45 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
16	打洞及修補	式	1			
17	系統測試及調整	式	1			
18	配管配線工資	式	1			
19	器具安裝工資	式	1			
20	運雜費	式	1			
	七樓小計					
陸.3	八樓					
一	消防火警設備工程					
1	既有偵煙式探測器配合裝修移位	只	2			
2	(新設)偵煙式探測器,2種局限型	只	7			
3	(新設)定溫式探測器,1種局限型	只	4			
4	(新設)差動式探測器,2種局限型	只	35			
5	消防專用管材(EMT/PVC)	式	1			
6	消防專用線材 (600V-1.2mmIV/1.6mmHIV)	式	1			
7	配管配線另料	式	1			
8	管路吊架固定	式	1			
9	打洞及修補	式	1			
10	系統測試及調整	式	1			
11	配管配線工資	式	1			
12	器具安裝工資	式	1			
13	運雜費	式	1			
14	連接大樓火警系統	式	1			
15	既有室內消防栓配件更新整理(不含箱體更新)	組	2			
二	緊急廣播設備工程					
1	緊急廣播主機700W 10L(含音源轉換)	台	1			
2	既有揚聲器配合裝修移位	只	2			
3	(新設)揚聲器-3W 崁頂	只	30			
4	消防專用管材(EMT/PVC)	式	1			
5	消防專用線材(600V-1.6mmHIV)	式	1			
6	配管配線另料	式	1			
7	管路吊架固定	式	1			

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 46 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
8	打洞及修補	式	1			
9	系統測試及調整	式	1			
10	配管配線工資	式	1			
11	器具安裝工資	式	1			
12	運雜費	式	1			
13	警鈴遮斷工程	式	1			
14	連接廣播主機系統	式	1			
三	避難逃生設備工程					
1	既有滅火器性能檢測	支	2			
2	(新設)ABC乾粉滅火器10型	支	9			
3	ABC乾粉滅火器10型放置箱	支	11			
4	(新設)緊急照明燈(嵌頂)(LED型)	只	41			
5	(新設)緊急照明燈(壁掛)(LED型)	只	2			
6	(新設)出口標示燈LED C級	只	7			
7	(新設)避難方向指示燈 C級(雙面單向)(LED型)	只	2			
8	既有緩降機移位	具	2			
9	既有緩降機繩盒更新	組	2			
10	避難器具操作標示牌	組	2			
11	(新設)避難器具指示燈	只	3			
12	消防專用管材(PVC)	式	1			
13	消防專用線材(600V-1.6mmIV)	式	1			
14	配管配線另料	式	1			
15	管路吊架固定	式	1			
16	打洞及修補	式	1			
17	系統測試及調整	式	1			
18	配管配線工資	式	1			
19	器具安裝工資	式	1			
20	運雜費	式	1			
	八樓小計					
陸.4	九樓					
一	消防火警設備工程					

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 47 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
1	既有偵煙式探測器配合裝修移位	只	2			
2	(新設)偵煙式探測器,2種局限型	只	13			
3	(新設)定溫式探測器,1種局限型	只	2			
4	(新設)差動式探測器,2種局限型	只	16			
5	消防專用管材(EMT/PVC)	式	1			
6	消防專用線材 (600V-1.2mmIV/1.6mmHIV)	式	1			
7	配管配線另料	式	1			
8	管路吊架固定	式	1			
9	打洞及修補	式	1			
10	系統測試及調整	式	1			
11	配管配線工資	式	1			
12	器具安裝工資	式	1			
13	運雜費	式	1			
14	連接大樓火警系統	式	1			
15	既有室內消防栓配件更新整理(不含箱體更新)	組	2			
二	緊急廣播設備工程					
1	既有揚聲器配合裝修移位	只	2			
2	(新設)揚聲器-3W 嵌頂	只	20			
3	消防專用管材(EMT/PVC)	式	1			
4	消防專用線材(600V-1.6mmHIV)	式	1			
5	配管配線另料	式	1			
6	管路吊架固定	式	1			
7	打洞及修補	式	1			
8	系統測試及調整	式	1			
9	配管配線工資	式	1			
10	器具安裝工資	式	1			
11	運雜費	式	1			
12	警鈴遮斷工程	式	1			
13	連接廣播主機系統	式	1			
三	避難逃生設備工程					
1	既有滅火器性能檢測	支	2			
2	(新設)ABC乾粉滅火器10型	支	9			

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 48 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
3	ABC乾粉滅火器10型放置箱	支	11			
4	(新設)緊急照明燈(嵌頂)(LED型)	只	34			
5	(新設)緊急照明燈(壁掛)(LED型)	只	2			
5	(新設)出口標示燈LED C級	只	8			
6	(新設)避難方向指示燈 C級(雙面單向)(LED型)	只	2			
7	(新設)避難方向指示燈 C級(單面單向)(LED型)	只	2			
8	既有緩降機移位	具	2			
9	既有緩降機繩盒更新	組	2			
10	避難器具操作標示牌	組	2			
11	(新設)避難器具指示燈	只	3			
12	消防專用管材(PVC)	式	1			
13	消防專用線材(600V-1.6mmIV)	式	1			
14	配管配線另料	式	1			
15	管路吊架固定	式	1			
16	打洞及修補	式	1			
17	系統測試及調整	式	1			
18	配管配線工資	式	1			
19	器具安裝工資	式	1			
20	運雜費	式	1			
	九樓小計					
陸.5	十樓					
一	消防火警設備工程					
1	既有偵煙式探測器配合裝修移位	只	2			
2	(新設)偵煙式探測器,2種局限型	只	9			
3	(新設)定溫式探測器,1種局限型	只	2			
4	(新設)差動式探測器,2種局限型	只	18			
5	消防專用管材(EMT/PVC)	式	1			
6	消防專用線材 (600V-1.2mmIV/1.6mmHIV)	式	1			
7	配管配線另料	式	1			
8	管路吊架固定	式	1			

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 49 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
9	打洞及修補	式	1			
10	系統測試及調整	式	1			
11	配管配線工資	式	1			
12	器具安裝工資	式	1			
13	運雜費	式	1			
14	連接大樓火警系統	式	1			
15	既有室內消防栓配件更新整理(不含箱體更新)	組	2			
二	緊急廣播設備工程					
1	既有揚聲器配合裝修移位	只	2			
2	(新設)揚聲器-3W 嵌頂	只	23			
3	消防專用管材(EMT/PVC)	式	1			
4	消防專用線材(600V-1.6mmHIV)	式	1			
5	配管配線另料	式	1			
6	管路吊架固定	式	1			
7	打洞及修補	式	1			
8	系統測試及調整	式	1			
9	配管配線工資	式	1			
10	器具安裝工資	式	1			
11	運雜費	式	1			
12	警鈴遮斷工程	式	1			
13	連接廣播主機系統	式	1			
三	避難逃生設備工程					
1	既有滅火器10型性能檢測	支	2			
2	(新設)ABC乾粉滅火器10型	支	6			
3	ABC乾粉滅火器10型放置箱	支	8			
4	(新設)緊急照明燈(嵌頂)(LED型)	只	31			
5	(新設)緊急照明燈(壁掛)(LED型)	只	2			
6	(新設)出口標示燈LED C級	只	5			
7	(新設)避難方向指示燈 C級(單面單向)(LED型)	只	3			
8	既有緩降機繩盒更新	組	2			
9	避難器具操作標示牌	組	2			
10	(新設)避難器具指示燈	只	6			

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 50 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
11	消防專用管材(PVC)	式	1			
12	消防專用線材(600V-1.6mmIV)	式	1			
13	配管配線另料	式	1			
14	管路吊架固定	式	1			
15	打洞及修補	式	1			
16	系統測試及調整	式	1			
17	配管配線工資	式	1			
18	器具安裝工資	式	1			
19	運雜費	式	1			
四	撒水設備工程					
1	新增優美型撒水頭	只	16			
2	既有優美型撒水頭更新	只	164			
3	既有撒水頭拆除工項	只	164			
3-1	SGP CNS 6445 鍍鋅鋼管(新設)	式	1			
3-2	SGP CNS 6446 鍍鋅鋼管(移位)	式	1			
3-3	部分原既有高壓軟管改為鍍鋅鋼管管材	式	1			
3-4	配管另件及五金另料	式	1			
3-5	另料及損耗	式	1			
4	撒水蜂鳴器移位更新	只	1			
5	穿鑿與修補	式	1			
6	配管安裝工資(含配合天花調整)	式	1			
7	試水試壓(含工料及設備)	式	1			
8	運雜費	式	1			
9	大樓既有末端查驗管測試(不含零件故障)	組	1			
10	大樓既有自動警報逆止閥測試(不含零件故障)	組	1			
	十樓小計					
陸.6	十一樓					
一	消防火警設備工程					
1	既有偵煙式探測器配合裝修移位	只	2			
2	偵煙式探測器,2種局限型	只	7			
3	定溫式探測器,1種局限型	只	2			

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 51 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
4	差動式探測器，2種局限型	只	17			
5	消防專用管材(EMT/PVC)	式	1			
6	消防專用線材 (600V-1.2mmIV/1.6mmHIV)	式	1			
7	配管配線另料	式	1			
8	管路吊架固定	式	1			
9	打洞及修補	式	1			
10	系統測試及調整	式	1			
11	配管配線工資	式	1			
12	器具安裝工資	式	1			
13	運雜費	式	1			
14	連接大樓火警系統	式	1			
15	既有室內消防栓配件更新整理(不含箱體更新)	組	2			
二	緊急廣播設備工程					
1	既有揚聲器配合裝修移位	只	2			
2	揚聲器-3W 崁頂	只	22			
3	消防專用管材(EMT/PVC)	式	1			
4	消防專用線材(600V-1.6mmHIV)	式	1			
5	配管配線另料	式	1			
6	管路吊架固定	式	1			
7	打洞及修補	式	1			
8	系統測試及調整	式	1			
9	配管配線工資	式	1			
10	器具安裝工資	式	1			
11	運雜費	式	1			
12	警鈴遮斷工程	式	1			
13	連接廣播主機系統	式	1			
三	避難逃生設備工程					
1	既有滅火器10型性能檢測	支	2			
2	ABC乾粉滅火器10型	支	6			
3	ABC乾粉滅火器10型放置箱	支	8			
4	緊急照明燈(崁頂)(LED型)	只	27			
5	緊急照明燈(壁掛)(LED型)	只	2			

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 52 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
6	出口標示燈LED C級	只	4			
7	避難方向指示燈 C級(雙面單向)(LED型)	只	2			
8	消防專用管材(PVC)	式	1			
9	消防專用線材(600V-1.6mmIV)	式	1			
10	配管配線另料	式	1			
11	管路吊架固定	式	1			
12	打洞及修補	式	1			
13	系統測試及調整	式	1			
14	配管配線工資	式	1			
15	器具安裝工資	式	1			
16	運雜費	式	1			
四	撒水設備工程					
1	新增優美型撒水頭	只	14			
2	既有優美型撒水頭	只	142			
3	既有撒水頭拆除及移位	只	142			
3-1	SGP CNS 6445 鍍鋅鋼管(新設)	式	1			
3-2	SGP CNS 6446 鍍鋅鋼管(移位)	式	1			
3-3	部分原既有高壓軟管改為鍍鋅鋼管管材	式	1			
3-4	配管另件及五金另料	式	1			
3-5	另料及損耗	式	1			
4	撒水蜂鳴器移位更新	只	1			
五	穿鑿與修補	式	1			
6	配管安裝工資(含配合天花調整)	式	1			
7	試水試壓(含工料及設備)	式	1			
8	運雜費	式	1			
9	大樓既有末端查驗管測試(不含零件故障)	組	1			
10	大樓既有自動警報逆止閥測試(不含零件故障)	組	1			
	十一樓小計					

廠商：

負責人：

總 59 頁第 53 頁

工程地點：台北市中正區館前路77號6~11樓

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 54 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
柒	空調設備工程					
柒.1	空調冰水系統					
一	空調設備工程					
1	小型冷風機					弘旭, 鑫國, 揚帆
	詳設備規範 吊掛隱蔽式 高靜壓 附回風箱					或同等品
	1PH-110V-60HZ					
	300CFM 0.75RT	台	6			
	400CFM 1.0RT	台	53			
	600CFM 1.5RT	台	13			
	800CFM 2.0RT	台	34			
	1000CFM 2.5RT	台	21			
	1200CFM 3.0RT	台	44			
二	機器設備安裝、基礎及防震					
1	機器設備安裝					
	小型冷風機	台	171			
2	按裝另料	式	1			
3	機器設備搬吊費	式	1			
4	運雜費	式	1			
5	小型冷風機保養	台	12			
a	回風濾網清洗					
b	清潔出風口, 清洗蒸發器鰭片及風鼓					
c	溫度控制開關檢測					
d	接線端子檢查締緊					
e	水盤及排水清潔檢查					
f	震動及噪音檢查					
g	集風箱風管銜接處檢查					
h	馬達添加潤滑油					
三	配管工程					
1	鍍鋅鋼管 B管					美亞, 遠東, 高興昌
	3 " ϕ	M	75			或同等品

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 55 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
	2 1/2 " ϕ	M	105			
	2 " ϕ	M	600			
	1 1/2 " ϕ	M	330			
	1 1/4 " ϕ	M	285			
	1 " ϕ	M	425			
	3/4 " ϕ	M	300			
2	鍍鋅鋼管另料	式	1			
3	非鹵素PE發泡保溫管					互豪龍 東佳龍
	3 " ϕ 40mmt	M	75			或同等品
	2 1/2 " ϕ 40mmt	M	105			
	2 " ϕ 32mmt	M	635			
	1 1/2 " ϕ 32mmt	M	400			
	1 1/4 " ϕ 32mmt	M	865			
	1 " ϕ 32mmt	M	575			
	3/4 " ϕ 32mmt	M	525			
4	PE發泡保溫管另料	式	1			
5	PVC管 B 管					排水管(含保溫)
	2 " ϕ	M	35			南亞 華夏 大洋
	1 1/2 " ϕ	M	70			或同等品
	1 1/4 " ϕ	M	580			
	1 " ϕ	M	150			
	3/4 " ϕ	M	225			
6	PVC管另料	式	1			
7	蝶型閥 齒輪式 不銹鋼閥盤 鑄鐵閥體					TST 東光 富山
	法蘭式 耐壓10kgf/cm ²					或同等品
	3 " ϕ	只	20			
8	閘門閥					TST 東光 富山
	砲金銅 螺紋式 耐壓10kgf/cm ²					或同等品
	1 " ϕ	只	65			
	3/4 " ϕ	只	106			
9	逆止閥 橫式					TST 東光 富山
	鑄鐵 法蘭式 耐壓10kgf/cm ²					或同等品

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 56 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
	3" ϕ	只	10			
10	多功能平衡閥					TST 東光 富山
	砲金銅 螺紋式 耐壓10kgf/cm ²					或同等品
	3/4" ϕ	只	106			
	1" ϕ	只	65			
	3" ϕ	只	10			
11	自動釋氣閥 3/4" ϕ 附開門閥	只	10			
12	配管吊支架	式	1			
13	配管工資	式	1			
14	保溫工資	式	1			
15	水管試壓平衡	式	1			
16	運雜費	式	1			
四	風管工程					
1	回風口 花板式 鋁製烤漆 附泡棉過濾網					顯龍或同等品
	24" x24"	只	167			
2	可調式線型出風口, 鋁製烤漆,					顯龍或同等品
	300CFM 0.75RT	只	6			
	400CFM 1.0RT	只	53			
	600CFM 1.5RT	只	13			
	800CFM 2.0RT	只	34			
	1000CFM 2.5RT	只	21			
	1200CFM 3.0RT	只	44			
3	小型冷風機用出風箱 附保溫	只	171			訂製品
	以#24鍍鋅鐵皮製成, 外覆1" tX24K保溫棉					
	附鋁箔					
4	各式風口風箱管件安裝工資	式	1			
5	安裝另料	式	1			
6	風量測試平衡工資	式	1			
7	運雜費	式	1			
五	空調自動控制					

廠商：

負責人：

全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單

總 59 頁第 57 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
1	小型風機用 ON-OFF式電動三通閥					Honeywell Schneider
	砲金銅 螺紋式 耐壓10kgf/cm ²					Siemens或同等品
	3/4" ϕ	組	106			
	1" ϕ	組	65			
2	小型冷風機用微電腦溫度控制器	只	171			Honeywell Schneider
						DEI或同等品
3	一對一操作溫控器(LCD顯示面板) T1	只	171			Honeywell Schneider
						DEI或同等品
4	PVC電管配管材料及另料	式	1			
5	配線材料及另料, 含:傳輸隔離電纜線等	式	1			
6	配管配線工資	式	1			
7	現場整合, 測試, 試車及調整工程	式	1			
8	教育訓練工料費 含教材及現場操控教學	式	1			
六	既設空調設備及相關管線拆除清運工程					
1	原有送風機拆除清運	式	1			
2	原有水管風管控制及配電管線拆除清運	式	1			
柒.2	空調冷媒系統					
一	機器設備					大金 三菱重工
1	可變冷媒流量變頻分離式系統-室外機					或同等品
	OU-11.2 (冷房能力:11.2kW)	台	1			單相220V
	OU-14 (冷房能力:14.0	台	2			單相220V
2	可變冷媒流量變頻分離式系統-壁掛室內機					單相220V
	IU-2.2 (冷房能力 \geq 2.2kW)	台	1			
	IU-3.6 (冷房能力 \geq 3.6kW)	台	1			
	IU-4.5 (冷房能力 \geq 4.5kW)	台	2			
	IU-5.6 (冷房能力 \geq 5.6kW)	台	2			
	IU-7.1 (冷房能力 \geq 7.1kW)	台	2			
3	商用變頻一對一分離式空調系統					單相220V

廠商：

負責人：

**全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程
工程標單**

總 59 頁第 58 頁

工程名稱:全國農業金庫總公司行舍室內裝修工程

工程地點:台北市中正區館前路77號6~11樓

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
	OUT-7.2 / IUS-7.2 (冷房能力 $\geq 7.2\text{kW}$)	台	2			
4	冷媒分歧頭	組	5			
5	液晶顯示有線控制器	只	10			
6	壁掛室內機排水器	只	8			
7	中央集中控制器	台	1			
8	BACnet 介面	台	1			
二	機器設備安裝					不含RC基礎
1	室外機吊運定位安裝	台	5			
2	室外機防震工事	台	5			
3	室外主機管槽工料	台	5			
4	室內機定位安裝	台	10			
5	五金另料	式	1			
6	運雜費	式	1			
三	空調配管工程					
1	冷媒銅管(保溫銅管)	式	1			
2	冷媒銅管另料	式	1			
3	室內機PVC平面排水管工料(含保溫)	台	10			
4	室外主機PVC平面排水管工料	台	5			
5	冷媒銅管固定及吊支架	式	1			
6	冷媒配管無氧焊接另料含焊條, 氧氣, 乙炔, 氮氣等	式	1			
7	冷媒配管工資	式	1			
8	冷媒管路清潔試壓探漏含試壓氮氣	式	1			
9	冷媒管路系統處理含抽真空試壓	式	1			
10	冷媒充填R-410A, R-32或環保冷媒	式	1			
11	冷媒系統運轉測試	式	1			
12	洗洞鑽孔工料及修補	式	1			
13	工程消耗另料	式	1			
14	運雜費	式	1			

廠商：

負責人：

總 59 頁第 59 頁

工程地點: 台北市中正區館前路77號6~11樓

負責人：