

全國農業金庫股份有限公司

工程數量計算表

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第1頁 共5頁

項次	工程項目	單位	計算式	備註
壹	裝修工程			
一	拆除及假設工程			
1	1F、2F原有單開門拆除(含門框)	樘	1F: 11樘 2F: 8樘 小計:11+8=19樘	
2	1F、2F原有雙開門拆除(含門框)	樘	1F: 1樘 2F: 2樘 小計:1+2=3樘	
3	1F、2F原有隔間牆敲除	m ²	1F:(4.5+6.5+3+3+5.5+2.5+2.5+5+4+3.5+4.5+6.7+1.2+2+5+1+2+2+1.2+1.2+2.5+5+2.5+5+1+2+1.2)x3.9=335.4m ² 2F:6+3+3+2.5+8+6+2+2.5+1+1+3.5+3.5)x3.4=142.8m ² 小計: 3.5.4+142.8=478.2≐480m ²	
4	1F、2F原有明架天花板板材拆除	m ²	1F:5x3=15m ² 2F:6x20=120m ² 小計:15+120=135m ²	
5	1F原有地坪敲除	m ²	1F:24x23-2x5-2.7x5-6.5x4=502.5m ² 2F:12x4.5(廚房、餐廳)+5.5x4(廁所)=76m ² 小計:502.5+76=578.5≐580m ²	
6	零星清除及界面處理	式	1式	
7	廢棄物清運(合法運棄)	車	3車	
8	施工中每日清潔	式	1式	
9	完工後清潔整理,地磚打蠟	式	1式	
10	室內施工搭架	式	1式	
11	施工中告示牌	片	1式	
12	施工中安全措施	式	1片	
13	施工中地坪等防護措施	式	1式	
14	配合設備物品現場搬運	式	1式	
15	室內裝修竣工執照申請	式	1式	
二	裝修工程			
(一)	天花板			
1	1F 明架礦纖天花	m ²	7x12.5+3x4.8+5x4+5.7x9+4.8x6.4+3.2x2.3+6.8x3.3x=233.72≐234m ²	
2	2F 明架礦纖天花	m ²	6x25/2+8.4x24+5.5x7.6+7.5x4.5+10.5x7+10.6x8+12.7x4.5+7x4.5=599.1≐600m ²	

製表:

複核:

科長:

全國農業金庫股份有限公司

工程數量計算表

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第2頁 共5頁

項次	工程項目	單位	計算式	備註
3	暗架矽酸鈣天花	m ²	1F:(2.2+3)x3.8/2+(0.7+1.8)x4.8/2+3x1.2+1.2x5.5+5x1.2=32.08÷33m ²	
4	廁所明架矽酸鈣板天花	m ²	1F:1.6x3=4.8m ² 2F:1.5x3=4.5m ² 小計:4.8+4.5=9.3÷10m ²	
5	矽酸鈣板立板(含上漆)	m	1F:(5.5+4.8)2+2.5+6.5+5=34.6÷35m	
6	窗簾盒	m	1F:7.5+2+7+5.7=22.2m 2F:23+2+6.5+3.5+2+2+3.5+2+2+2=48.5m 小計:22.2+48.5=70.7÷71m	
7	1F櫃枱 上方燈槽新作(12x18CM 面烤漆鋼板)	m	3+7+2.2+5=17.2÷18m	
8	1F 暗架天花維修口(含角料四邊補強)	組	2組	
9	防盜遮光捲簾	才	2F:(6.5+3+2+2+2)x2.9=44.95/(0.3x0.3)=499.4÷500才	
10	下照式燈盒	m	3.8+3+3=9.8÷10m	
(二)	地坪			
1	1F營業廳 貼拋光石英地磚(含打底粉刷層)	m ²	1F:(2+2.5)x3.6/2+(6.5+8)x6/2+3x3.8=63m ² x1.05=66m ²	
2	1F、2F廁所茶水間地坪1:2MT貼止滑地磚(30x30cm)	m ²	1F:1.2x3=5.4m ² 2F:5.5x3=16.5m ² 小計:5.4+16.5=21.9÷22m ²	
3	1F、2F廁所茶水間地坪彈性水泥防水處理	m ²	1F:1.8x3+(1.8+3)x2x1.5=19.8m ² 2F:5.5x3+(5.5x2+3x4)x1.5=51m ² 小計:19.8+51=70.8÷71m ²	
4	自平水泥+石塑地磚 8mm	m ²	(10.5+15.5)x25/2+9x1.6+3x3.5+7.5x2.5+10x9.5+13x4.5+1x3=525.15÷526m ²	
5	合金鋼高架地板	m ²	103m ²	
6	2F降版區 C型鋼構架	kg	300kg	
7	2F降版區 舖DECK版	m ²	42m ²	
8	2F降版區 舖點焊鋼網	m ²	42m ²	
9	2F降版區 灌水泥砂漿整平	m ²	42m ²	
10	地坪貼PVC地磚	m ²	469m ²	
11	地坪碳纖補強	m ²	30m ²	
12	ATM入口緩坡施作	處	1處	
13	高架地板斜坡板	座	2座	
(三)	牆面及隔間			
1	矽酸鈣板輕隔間(9mm雙面、1小時防火時效含上漆)	m ²	1F:(1.55+1.8)x3.5+2.8x3.0+(2.3+0.5+0.5)x5.85=39.43m ² 2F:(3+0.5+2.6+7+7.5+3+5.5+5.5+7+4.5)x3+1x2.2=140.5m ² 小計:39.43+140.5=179.93÷180 ²	
2	1F雙面鋼板隔間牆(含骨架)	m ²	(2.8+3.8+2.6+0.8+0.8+2.8+0.7+4.5)x5.85=109.98÷110m ²	

製表:

複核:

科長:

全國農業金庫股份有限公司

工程數量計算表

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第3頁 共5頁

項次	工程項目	單位	計算式	備註
3	牆面面貼烤漆玻璃(5mm 磁性)	才	1F:4.5x1.2=5.4m ² 2F:2.5x1.2+3.9x1.2=7.68m ² 1F自動化服務區:(2.4+3.7)x4.0=24.4m ² 小計:5.4+4.68+24.4=37.48x11.11=416.4÷417才	
4	大出納防彈玻璃	才	49才	
5	1F單面矽酸鈣板面貼美耐板	m ²	(1.31+6.5)x4.2=32.8÷33m ²	
6	2F雙面組合玻璃隔間牆	m ²	(5+2)x2.7=18.9÷19m ²	
7	牆面貼玻璃新作(茶色)	m ²	1x4x4.2=16.8÷17m ²	
8	牆面貼木紋板新作(耐燃二級)	m ²	65m ²	
9	牆面貼防焰壁紙新作	m ²	78m ²	
10	廁所茶水間牆面彈性水泥防水(H=120cm)	m ²	121m ²	
11	廁所茶水間及廚房1:3MT貼壁磚(30x60cm)	m ²	205m ²	
12	廁所熱固性強化樹脂板(含門)	m ²	13m ²	
13	砌1/2B磚牆+雙面水泥砂漿粉刷	m ²	33m ²	
14	牆面 漆水泥漆(補土 一底二度)	m ²	850m ²	
16	ATM紙片投入口及不銹鋼面板(sus304 毛絲面)	組	1組	
17	不銹鋼踢腳板(sus304 毛絲面h=10cm)	m	60m	
18	界面(天花.牆面.地坪)處理	式	1式	
三	門窗工程			
1	D1不銹鋼自動玻璃門(雙扇10mm強化GS)	樘	1樘	
2	D1A不銹鋼自動玻璃門(雙扇 10mm強化GS)	樘	1樘	
3	D1B不銹鋼自動玻璃門(單扇)	樘	1樘	
4	D2單開玻璃門	樘	1樘	
5	D3原單開烤漆金屬門移裝	樘	5樘	
6	D3A單開金屬防火門F60A	樘	4樘	
7	D3B單開金屬防火門F60A	樘	1樘	
8	D6單開百葉木門	樘	2樘	
9	D8單開烤漆金屬防火門(含玻璃視窗) F60A	樘	1樘	
10	D9單開防彈玻璃門	樘	1樘	
11	SD1鋁合金+PE透明板電動捲門(障礙感知及遙控器)	樘	1樘	
12	SD2烤漆鋼板電動捲門(障礙感知及遙控器)	樘	1樘	
13	大出納上方 WA不鏽鋼百葉窗	樘	4樘	
四	什項工程			
(一)	木作及雜項			
1	營業櫃台(含人造石面及收邊)	m	18m	

製表:

複核:

科長:

全國農業金庫股份有限公司

工程數量計算表

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第4頁 共5頁

項次	工程項目	單位	計算式	備註
2	組合高櫃(附鎖)	m	1F：1+2.1+10+3.1+2=18.2m 2F：3.6+2.6+4+0.6+4.8=15.6m 小計：18.2+15.6=33.8=34m	
3	組合矮櫃(附鎖)	m	1F：5+0.6+1+3=6.9m 2F：4.6+6.5+5=16.1m 小計：6.9+16.1=23m	
4	矮櫃上白色人造石(約11m)	式	1式	
5	1,2F木作流理櫃台新作(H=85cm)	m	7m	
6	流理櫃台上方吊櫃新作	m	7座	
7	展示櫥窗(1)新作	座	1座	
8	展示櫥窗(2)新作	座	1座	
9	1F大廳 寫字台新作	尺	14尺	
10	1F大廳 CIS主牆面施工(烤漆玻璃底板+壓克力圖樣及字)	座	1座	
11	2F入口烤漆門扇及收納牆板施工	組	1組	
12	玻璃貼CIS卡典西德色帶等	m	18m	
13	大出納不銹鋼活動投遞箱	組	1組	
14	大出納不銹鋼傳遞口	組	1組	
15	ATM置物台面(180x20cm)	組	1組	
16	櫃檯轉角下方維修百葉門扇	組	1組	
17	配合機電開口及開孔	式	1式	
(二)	金庫工程			
1	金庫四周90mm厚 1級組合牆(含組裝、搬運起重及五金零件)	m ²	63m ²	
2	金庫上方通風口(UL-1級)	組	2組	
3	金庫上方加強 H型鋼固定及安裝	式	1式	
4	DA金庫門(138x215cm 168小時定時鎖)	樁	1樁	
5	新購訂製金庫門主門3½古典型(右開)	套	1套	
6	永安隱蔽式3½金庫門副門(右開)	樁	1樁	
7	金庫門主、副門加裝機械式 168小時定時鎖組	組	2組	
8	金庫門上緣及兩側封板收尾等施工	式	1式	
1)	本金庫門主門及副門安全均經美國UL-1級 30分鐘防盜安全檢驗合格			
2)	金庫門火通過中央標準局f)120A)2小時防火檢驗合格			
3)	以上報價均包括固定安裝級搬運等在內			
4)	本金庫門均附加裝設有下列設備：			
	1.隱蔽式緊急通風口1組			
	2.隱蔽式日間防盜鎖1組			

製表：

複核：

科長：

全國農業金庫股份有限公司

工程數量計算表

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第5頁 共5頁

項次	工程項目	單位	計算式	備註
	3.不銹鋼日間格柵門1組			
(三)	招牌燈箱工程			
1	不銹鋼框+軟性面材橫式招牌(大橫招)			
(1)	無接縫底材+無接縫卡典西德軟材+抗UV保護貼膜	才	372才	
(2)	卡典西德色帶	m	26m	
(3)	施工工資	式	1式	
(4)	拆除及清運	式	1式	
(5)	吊車作業	式	1式	
(6)	結構技師安全簽證	式	1式	
2	不銹鋼框+軟性面材直式招牌(小橫招 1)			
(1)	無接縫底材+無接縫卡典西德軟材+抗UV保護貼膜	才	112才	
(2)	卡典西德色帶	m	8m	
(3)	施工工資	式	1式	
(4)	拆除及清運	式	1式	
(5)	吊車作業	式	1式	
3	不銹鋼框+軟性面材直式招牌(小橫招 2)			
(1)	無接縫底材+無接縫卡典西德軟材+抗UV保護貼膜	才	102才	
(2)	卡典西德色帶	m	8m	
(3)	施工工資	式	1式	
(4)	拆除及清運	式	1式	
(5)	吊車作業	式	1式	
4	ATM小招牌更新面材 約115x140cm	座	1座	
5	ATM 噴砂說明牌	組	4組	
6	無障礙廁所引導標示牌	式	1式	
7	男女廁所標示牌	片	4片	
8	壓克力號碼牌 (D=12.5cm)	只	6只	

製表:

複核:

科長: