

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第1頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
壹	裝修工程						
一	拆除及假設工程		式	1			
二	裝修工程		式	1			
三	門窗工程		式	1			
四	什項工程		式	1			
	小計						
貳	機電工程						
一	電氣設備工程		式	1			
二	電信設備工程		式	1			
三	資訊設備工程		式	1			
四	弱電設備工程		式	1			
五	給排水設備工程		式	1			
六	空調設備工程		式	1			
七	消防設備工程		式	1			
	小計						
	合計						
參	勞工安全衛生及營造綜合保險費(0.5%)		式	1			
肆	管理及利潤費(約6%)		式	1			
	小計						
	合計						
伍	稅金(5%)		式	1			
	總計						
	新台幣：						元整

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第2頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
<b>壹</b>	<b>裝修工程</b>						
<b>一</b>	<b>拆除及假設工程</b>						
1	1F、2F原有單開門拆除(含門框)		樘	19			本次裝修更新圖說全部範圍
2	1F、2F原有雙開門拆除(含門框)		樘	3			本次裝修更新圖說全部範圍
3	1F、2F原有隔間牆敲除		m <sup>2</sup>	480			本次裝修更新圖說全部範圍
4	1F、2F原有明架天花板板材拆除	含燈具、設備及管線	m <sup>2</sup>	135			本次裝修更新圖說全部範圍
5	1F原有地坪敲除		m <sup>2</sup>	580			本次裝修更新圖說全部範圍
6	零星清除及界面處理	含必要之清理計劃書及作業程序 及配合拆(敲)除	式	1			本次裝修更新圖說全部範圍
7	廢棄物清運(合法運棄)	約3車	車	3			需提供合法運棄證明
8	施工中每日清潔		式	1			
9	完工後清潔整理,地磚打蠟		式	1			
10	室內施工搭架		式	1			
11	施工中告示牌		片	1			
12	施工中安全措施		式	1			
13	施工中地坪等防護措施		式	1			
14	配合設備物品現場搬運		式	1			依業主指示
15	室內裝修竣工執照申請	含施工廠商及施工人員簽證	式	1			
	<b>合 計 壹一</b>						
<b>二</b>	<b>裝修工程</b>						
<b>(一)</b>	<b>天花板</b>						
1	1F 明架礦纖天花	耐燃一級 綠建材	m <sup>2</sup>	234			15mm送選樣
2	2F 明架礦纖天花	耐燃一級 綠建材	m <sup>2</sup>	600			15mm送選樣
3	暗架矽酸鈣天花	含批土油漆耐燃一級綠建材	m <sup>2</sup>	33			6mm 送選樣
4	廁所明架矽酸鈣板天花	耐燃一級 綠建材	m <sup>2</sup>	10			4mm 送選樣
5	矽酸鈣板立板(含上漆)		m	35			
6	窗簾盒	6mm矽酸鈣板+6分木心板+批土油漆	m	71			耐燃一級
7	1F櫃枱 上方燈槽新作(12x18CM 面烤漆鋼板)		m	18			
8	1F 暗架天花維修口(含角料四邊補強)		組	2			
9	防眩遮光捲簾	防眩標章	才	500			送選樣
10	下照式燈盒		m	10			
<b>(二)</b>	<b>地坪</b>						
1	1F營業廳 貼拋光石英地磚(含打底粉刷層)	(80x80x1cm 銀灰白)	m <sup>2</sup>	66			送選樣
2	1F、2F廁所茶水間地坪1:2MT貼止滑地磚(30x30cm)	排水需求設洩水坡度	m <sup>2</sup>	22			送選樣
3	1F、2F廁所茶水間地坪彈性水泥防水處理		m <sup>2</sup>	71			
4	自平水泥+石塑地磚 8mm	卡扣式	m <sup>2</sup>	526			送選樣
5	合金鋼高架地板	500型	m <sup>2</sup>	103			詳圖說
6	2F降版區 C型鋼構架		kg	300			詳圖說

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第3頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
7	2F降版區 鋪DECK版		m <sup>2</sup>	42			
8	2F降版區 鋪點焊鋼網		m <sup>2</sup>	42			
9	2F降版區 灌水泥砂漿整平		m <sup>2</sup>	42			
10	地坪貼PVC地磚	(60x60x3mm)	m <sup>2</sup>	469			送選樣
11	地坪碳纖補強		m <sup>2</sup>	30			送選樣
12	ATM入口緩坡施作	1:3MT洗石子	處	1			約120x60cm WxD
13	高架地板斜坡板		座	2			
(三)	牆面及隔間						
1	矽酸鈣板輕隔間(9mm雙面、1小時防火時效含上漆)	含批土油漆 含岩棉及踢腳	m <sup>2</sup>	180			具1小時防火時效
2	1F雙面鋼板隔間牆(含骨架)	1.5mm鋼板雙面	m <sup>2</sup>	110			
3	牆面面貼烤漆玻璃(5mm 磁性)		才	417			送選樣
4	大出納防彈玻璃		才	49			
5	1F單面矽酸鈣板面貼美耐板	9mm矽酸鈣板+1.5mm 烤漆鋼板	m <sup>2</sup>	33			
6	2F雙面組合玻璃隔間牆		m <sup>2</sup>	19			h=240cm
7	牆面貼玻璃新作(茶色)	6+6mm強化膠合 Low-E玻璃	m <sup>2</sup>	17			
8	牆面貼木紋板新作(耐燃二級)		m <sup>2</sup>	65			
9	牆面貼防焰壁紙新作	防焰標章	m <sup>2</sup>	78			
10	廁所茶水間牆面彈性水泥防水(H=120cm)		m <sup>2</sup>	121			
11	廁所茶水間及廚房1:3MT貼壁磚(30x60cm)		m <sup>2</sup>	205			送選樣
12	廁所熱固性強化樹脂板(含門)	五金配件及吊勾等全	m <sup>2</sup>	13			送選樣
13	砌1/2B磚牆+雙面水泥砂漿粉刷		m <sup>2</sup>	33			
14	牆面 漆水泥漆(補土 一底二度)		m <sup>2</sup>	850			送選樣
15	ATM鋼板牆配合留設開口		式	1			
16	ATM紙片投入口及不銹鋼面板(sus304 毛絲面)		組	1			
17	不銹鋼踢腳板(sus304 毛絲面h=10cm)		m	60			
18	界面(天花.牆面.地坪)處理		式	1			
	合 計 壹二						
三	門窗工程						
1	D1不銹鋼自動玻璃門(雙扇10mm強化GS)	含五金,配件全 詳圖說	樘	1			約6.1x2.54m
2	D1A不銹鋼自動玻璃門(雙扇 10mm強化GS)	含五金,配件全 詳圖說	樘	1			約2.34x2.5m
3	D1B不銹鋼自動玻璃門(單扇)	含五金,配件全 詳圖說	樘	1			約1.25x2.54m
4	D2單開玻璃門	含五金,配件全 詳圖說	樘	1			約1.1x2.4m
5	D3原單開烤漆金屬門移裝	含五金,配件全 詳圖說	樘	5			約1.2x2.1m
6	D3A單開金屬防火門F60A	含五金,配件全 詳圖說	樘	6			約1.1x2.3m
7	D3B單開金屬防火門F60A	含五金,配件全 詳圖說	樘	1			約1.05x1.2m
8	D6單開百葉木門	含五金,配件全 詳圖說	樘	2			約0.95x2.1m
9	D8單開烤漆金屬防火門(含玻璃視窗) F60A	含五金,配件全 詳圖說	樘	1			約1.1x2.1m
10	D9單開防彈玻璃門	含五金,配件全 詳圖說	樘	1			約1.10x2.10m
11	SD1鋁合金+PE透明板電動捲門(障礙感知及遙控器)	含五金,配件全 詳圖說	樘	1			約6.1x3.6m

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第4頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
12	SD2烤漆鋼板電動捲門(障礙感知及遙控器)	含五金, 配件全 詳圖說	樘	1			約2只3m
13	大出納上方 WA不鏽鋼百葉窗	含五金, 配件全 詳圖說	樘	4			約1.1x1m
	合 計 壹三						
四	什項工程						
(一)	木作及雜項						
1	營業櫃台(含人造石面及收邊)	白色人造石 送選樣	m	18			
2	組合高櫃(附鎖)	主體木心板	m	34			
3	組合矮櫃(附鎖)	主體木心板	m	23			
4	矮櫃上白色人造石(約11m)	白色人造石 送選樣	式	1			
5	1, 2F木作流理櫃台新作(H=85cm )	白色人造石 送選樣	m	7			
6	流理櫃台上方吊櫃新作		m	7			詳圖說
7	展示櫥窗(1)新作	烤漆鋼板雙面	座	1			約2.4x0.5x2.54m
8	展示櫥窗(2)新作	烤漆鋼板雙面	座	1			約2.0x0.5x2.54m
9	1F大廳 寫字台新作	白色人造石 送選樣	尺	14			詳圖說
10	1F大廳 CIS主牆面施工(烤漆玻璃底板+壓克力圖樣及字)	彩色卡典西德+背板 (全)	座	1			依本行CIS規範
11	2F入口烤漆門扇及收納牆板施工		組	1			含上方LOGO燈箱
12	玻璃貼CIS卡典西德色帶等	1F正立面, ATM	m	18			依本行CIS規範
13	大出納不銹鋼活動投遞箱		組	1			
14	大出納不銹鋼傳遞口		組	1			
15	ATM置物台面(180x20cm)	白色人造石 送選樣	組	1			
16	櫃檯轉角下方維修百葉門扇	叫號閃燈主機用	組	1			依設計單位指示
17	配合機電開口及開孔		式	1			
(二)	金庫工程						
1	金庫四周90mm厚 1級組合牆(含組裝、搬運起重及五金零件)		m <sup>2</sup>	63			
2	金庫上方通風口(UL-1級)		組	2			
3	金庫上方加強 H型鋼固定及安裝		式	1			
4	DA金庫門(138x215cm 168小時定時鎖)	UL-CLASS1級	樘	1			
5	新購訂製金庫門主門3½古典型(右開)		套	1			
6	永安隱蔽式3½金庫門副門(右開)		樘	1			
7	金庫門主、副門加裝機械式 168小時定時鎖組		組	2			

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第5頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
8	金庫門上緣及兩側封板收尾等施工		式	1			
1)	本金庫門主門及副門安全均經美國UL-1級 30分鐘防盜安全檢驗合格						
2)	金庫門火通過中央標準局f)120A)2小時防火檢驗合格						
3)	以上報價均包括固定安裝級搬運等在內						
4)	本金庫門均附加裝設有下列設備：						
	1.隱蔽式緊急通風口1組						
	2.隱蔽式日間防盜鎖1組						
	3.不銹鋼日間格柵門1組						
(三)	招牌燈箱工程						
1	不銹鋼框+軟性面材橫式招牌(大橫招)	130x2570cm DxL					依本行CIS規範
(1)	無接縫底材+無接縫卡典西德軟材+抗UV保護貼膜		才	372			3M、LG
(2)	卡典西德色帶		m	26			
(3)	施工工資		式	1			
(4)	拆除及清運		式	1			
(5)	吊車作業		式	1			
(6)	結構技師安全簽證		式	1			
2	不銹鋼框+軟性面材直式招牌(小橫招 1)	130x773cm DxL					依本行CIS規範
(1)	無接縫底材+無接縫卡典西德軟材+抗UV保護貼膜		才	112			3M、LG
(2)	卡典西德色帶		m	8			
(3)	施工工資		式	1			
(4)	拆除及清運		式	1			
(5)	吊車作業		式	1			
3	不銹鋼框+軟性面材直式招牌(小橫招 2)	130x700cm DxL					依本行CIS規範
(1)	無接縫底材+無接縫卡典西德軟材+抗UV保護貼膜		才	102			3M、LG
(2)	卡典西德色帶		m	8			
(3)	施工工資		式	1			
(4)	拆除及清運		式	1			
(5)	吊車作業		式	1			
4	ATM小招牌更新面材 約115x140cm		座	1			依本行CIS規範
5	ATM 噴砂說明牌		組	4			依本行CIS規範
6	無障礙廁所引導標示牌		式	1			
7	男女廁所標示牌		片	4			
8	壓克力號碼牌 (D=12.5cm)		只	6			依本行CIS規範
	合 計 壹四						

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第6頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
貳	機電工程						
一	電氣設備工程						
(一)	配電盤設備工程						
1	1LA1 PANEL						
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 40AT 380V ICU 20KA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 20KA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
4)	MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 20KA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
5)	MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 20KA		只	2			士林,東元,伍菱或同等品
6)	ELCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 20KA 30mA 0.1sec		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
7)	ELCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 20KA 30mA 0.1sec		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
8)	MS 1φ 220V 0.5 KVA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
9)	Timer (TM 24H) 補償型停電300H		只	1			國際牌或同等品
10)	CT 600V 40/5A 15VA MOLD TYPE		只	3			士林、巧力、大同或同等品
11)	D-USE 4A		組	4			台制品
12)	集合式電表 ,LCD指示面板 中文數位顯示, 32位元CPU, 2M記憶體, THD1-41次諧波, 2組警接點, W/RS485 Mod-Bus RTU		只	1			台科電, 士林或同等品
13)	CS [選擇開關]		只	1			台制品
14)	PBL [照光式按鈕開關]		組	1			台制品
15)	BUS BAR & SUPPORT		式	1			
16)	裝配五金另料		式	1			
17)	裝配組立工資		式	1			
2	TR-1RA1 油浸式 效率≥90%						士林或同等品
1)	15KVA P;3φ3W 380V S;3φ4W 110/190V		只	1			
3	1RA1 PANEL						
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 50AT 190V ICU 15KA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 15KA		只	9			士林,東元,伍菱或同等品
4)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 15KA 30mA 0.1sec		只	4			士林,東元,伍菱或同等品
5)	CT 600V 50/5A 15VA MOLD TYPE		只	3			士林、巧力、大同或同等品
6)	D-USE 4A		組	4			台制品
7)	集合式電表 ,LCD指示面板 中文數位顯示, 32位元CPU, 2M記憶體, THD1-41次諧波, 2組警接點, W/RS485 Mod-Bus RTU		只	1			台科電, 士林或同等品
8)	BUS BAR & SUPPORT		式	1			
9)	裝配五金另料		式	1			
10)	裝配組立工資		式	1			

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第7頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
4	2L PANEL						
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 400AF 300AT 380V ICU 25KA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 3P 125AF 125AT 380V ICU 25KA		只	2			士林,東元,伍菱或同等品
4)	MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 25KA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
5)	MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 25KA		只	3			士林,東元,伍菱或同等品
6)	ELCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 25KA 30mA 0.1sec		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
7)	ELCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 25KA 30mA 0.1sec		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
8)	MS 1 $\phi$ 220V 1 KVA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
9)	Timer (TM 24H) 補償型停電300H		只	1			國際牌或同等品
10)	CT 600V 300/5A 15VA MOLD TYPE		只	3			士林、巧力、大同或同等品
11)	D-USE 4A		組	4			台制品
12)	集合式電表 ,LCD指示面板 中文數位顯示,32位元CPU, 2M記憶體,THD1-41次諧波,2組警接點,W/RS485 Mod-Bus RTU		只	1			台科電,士林或同等品
13)	CS [選擇開關]		只	1			台制品
14)	PBL [照光式按鈕開關]		組	1			台制品
15)	BUS BAR & SUPPORT		式	1			
16)	裝配五金另料		式	1			
17)	裝配組立工資		式	1			
5	TR-2R1 油浸式 效率 $\geq$ 90%之上						
1)	20KVA P;3 $\phi$ 3W 380V S;3 $\phi$ 4W 110/190V		只	1			正麒,建華,華城
6	2R1 PANEL						
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 100AF 75AT 190V ICU 20KA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 3P 50AF 50AT 190V ICU 20KA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
4)	MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 20KA		只	5			士林,東元,伍菱或同等品
5)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 20KA 30mA 0.1sec		只	3			士林,東元,伍菱或同等品
6)	CT 600V 75/5A 15VA MOLD TYPE		只	3			士林、巧力、大同或同等品
7)	D-USE 4A		組	3			台制品
8)	集合式電表 ,LCD指示面板 中文數位顯示,32位元CPU, 2M記憶體,THD1-41次諧波,2組警接點,W/RS485 Mod-Bus RTU		只	1			台科電,士林或同等品
9)	BUS BAR & SUPPORT		式	1			正麒,建華,華城
10)	裝配五金另料		式	1			士林,斯耐得
11)	裝配組立工資		式	1			士林,斯耐得

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第8頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
7	2R2 PANEL						
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 50AT 190V ICU 15KA		只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 15KA		只	12			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	BUS BAR & SUPPORT		式	1			
5)	裝配五金另料		式	1			
6)	裝配組立工資		式	1			
8	GP PANEL						
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 125AF 125AT 220V ICU 25KA		只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	BUS BAR & SUPPORT		式	1			
4)	裝配五金另料		式	1			
5)	裝配組立工資		式	1			
9	EP&E2L2 PANEL						
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	1			專業廠
2)	瞬間激磁式 ATS 4P 125A 380V ICU20KA 具高/低電壓、欠相、相序、保護功能 附LED顯示器, 控制面板		台	1			尚偉、士林或同等品
3)	RCSW 負載分配器 先偵測後自動投入及跳脫 4P 100AF 100AT 380V 20KA NFB-TYPE		台	1			尚偉或同等品
4)	MCCB 3P 125AF 125AT 380V ICU 20KA		只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
5)	MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 20KA		只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
6)	MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 20KA		只	2			士林, 東元, 伍菱或同等品
7)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 20KA		只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
8)	MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 20KA		只	11			士林, 東元, 伍菱或同等品
9)	ELCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 20KA 30mA 0.1sec		只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
10)	BUS BAR & SUPPORT		式	1			
11)	裝配五金另料		式	1			
12)	裝配組立工資		式	1			
10	U2F2 PANEL						
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 100AF 60AT 380V ICU 15KA		只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 15KA		只	2			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	MCCB 3P 50AF 15AT 380V ICU 15KA		只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
5)	MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 15KA		只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
6)	BUS BAR & SUPPORT		式	1			

廠商:

負責人:



# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第9頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
7)	裝配五金另料		式	1			
8)	裝配組立工資		式	1			
11	U2F1 PANEL						
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 10KA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
4)	MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 10KA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
5)	BUS BAR & SUPPORT		式	1			
6)	裝配五金另料		式	1			
7)	裝配組立工資		式	1			
12	U2R21 PANEL						
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	1			專業廠
2)	MCCB 2P 125AF 100AT 220V ICU 15KA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 2P 100AF 60AT 220V ICU 15KA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
4)	MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 15KA		只	9			士林,東元,伍菱或同等品
5)	BUS BAR & SUPPORT		式	1			
6)	裝配五金另料		式	1			
7)	裝配組立工資		式	1			
13	U2R22 PANEL						
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	1			專業廠
2)	MCCB 2P 100AF 60AT 220V ICU 10KA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA		只	13			士林,東元,伍菱或同等品
4)	BUS BAR & SUPPORT		式	1			
5)	裝配五金另料		式	1			
6)	裝配組立工資		式	1			
14	U2R1 PANEL						
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	1			專業廠
2)	MCCB 2P 50AF 50AT 220V ICU 10KA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA		只	11			士林,東元,伍菱或同等品
4)	BUS BAR & SUPPORT		式	1			
5)	裝配五金另料		式	1			
6)	裝配組立工資		式	1			
15	E2L1 PANEL						

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第10頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	1			
2)	MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 15KA		只	1			
3)	MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 15KA		只	2			
4)	MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 15KA		只	6			
5)	BUS BAR & SUPPORT		式	1			
6)	裝配五金另料		式	1			
7)	裝配組立工資		式	1			
16	ACP2 PANEL						
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 125AF 125AT 380V ICU 20KA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 3P 100AF 60AT 380V ICU 20KA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
4)	MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 20KA		只	3			士林,東元,伍菱或同等品
5)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 20KA		只	2			士林,東元,伍菱或同等品
6)	MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 20KA		只	4			士林,東元,伍菱或同等品
7)	CT 600V 125/5A 15VA MOLD TYPE		只	3			士林、巧力、大同或同等品
8)	D-USE 4A		組	3			台制品
9)	集合式電表 ,LCD指示面板 中文數位顯示,32位元CPU, 2M記憶體,THD1-41次諧波,2組警接點,W/RS485 Mod-Bus RTU		只	1			台科電,士林或同等品
10)	BUS BAR & SUPPORT		式	1			
11)	裝配五金另料		式	1			
12)	裝配組立工資		式	1			
17	ACP1 PANEL						
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 15KA		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 15KA		只	3			士林,東元,伍菱或同等品
4)	BUS BAR & SUPPORT		式	1			
5)	裝配五金另料		式	1			
6)	裝配組立工資		式	1			
18	ACP201 PANEL						
1)	CASE :屋外型 2.0mm/sus304 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	1			專業廠
2)	ELCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 20KA 30mA 0.1sec		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	BUS BAR & SUPPORT		式	1			
4)	裝配五金另料		式	1			
5)	裝配組立工資		式	1			

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第11頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
19	ACP202, ACP204 PANEL						
1)	CASE :屋外型 2.0mm/sus304 靜電粉體烤漆 &視窗,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	2			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 20KA		只	2			士林,東元,伍菱或同等品
3)	ELCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 20KA 30mA 0.1sec		只	4			士林,東元,伍菱或同等品
4)	MS 1φ 220V 4.84 HP		只	4			士林,東元,伍菱或同等品
5)	EX 交替		只	2			OMRON、東元、國際或同等品
6)	D-USE 4A		組	2			台制品
7)	CS [選擇開關]		只	4			台制品
8)	PBL [照光式按鈕開關]		組	4			台制品
9)	BUS BAR & SUPPORT		式	2			
10)	裝配五金另料		式	2			
11)	裝配組立工資		式	2			
20	ACP203 PANEL						
1)	CASE :屋外型 2.0mm/sus304 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	1			專業廠
2)	ELCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 20KA 30mA 0.1sec		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	BUS BAR & SUPPORT		式	1			
4)	裝配五金另料		式	1			
5)	裝配組立工資		式	1			
21	ACP205 PANEL						
1)	CASE :屋外型 2.0mm/sus304 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)		只	1			專業廠
2)	ELCB 3P 100AF 60AT 380V ICU 20KA 30mA 0.1sec		只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	BUS BAR & SUPPORT		式	1			
4)	裝配五金另料		式	1			
5)	裝配組立工資		式	1			
22	配電盤運什費配電盤搬運定位		式	1			
	小計						
(二)	管路電纜設備工程費						
1	600V級 PVC電線						宏泰,太平洋,華新麗華或同等品
(1)	PVC電線 600V級 1/C 2.0mm		M	2455			
(2)	PVC電線配線另料		式	1			
(3)	配線安裝工資		式	1			
2	600V級 PVC電線(接地導線)						宏泰,太平洋,華新麗華或同等品
(1)	PVC電線 600V級 1/C 2.0mm		M	4453			
(2)	PVC電線 600V級 1/C 5.5mm <sup>2</sup>		M	334			

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第12頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
(3)	PVC電線 600V級 1/C 8mm <sup>2</sup>		M	32			
(4)	PVC電線 600V級 1/C 14mm <sup>2</sup>		M	94			
(5)	PVC電線 600V級 1/C 22mm <sup>2</sup>		M	120			
(6)	PVC電線配線另料		式	1			
(7)	配線安裝工資		式	1			
3	600V級 XLPE電纜						宏泰、太平洋、華新麗華或同等品
(1)	XLPE電纜 600V級 1/C 5.5mm <sup>2</sup>		M	5900			
(2)	XLPE電纜 600V級 1/C 8mm <sup>2</sup>		M	90			
(3)	XLPE電纜 600V級 1/C 14mm <sup>2</sup>		M	120			
(4)	XLPE電纜 600V級 1/C 22mm <sup>2</sup>		M	36			
(5)	XLPE電纜 600V級 1/C 38mm <sup>2</sup>		M	112			
(6)	XLPE電纜 600V級 1/C 60mm <sup>2</sup>		M	374			
(7)	XLPE電纜 600V級 1/C 80mm <sup>2</sup>		M	480			
(8)	XLPE電纜 600V級 3/C 5.5mm <sup>2</sup>		M	30			
(9)	XLPE電纜 600V級 3/C 8mm <sup>2</sup>		M	24			
(10)	XLPE電纜 600V級 3/C 22mm <sup>2</sup>		M	79			
(11)	XLPE電纜 600V級 4/C 5.5mm <sup>2</sup>		M	118			
(12)	XLPE電纜 600V級 4/C 8mm <sup>2</sup>		M	160			
(13)	XLPE電纜 600V級 4/C 14mm <sup>2</sup>		M	48			
(14)	XLPE電纜 600V級 4/C 22mm <sup>2</sup>		M	122			
(15)	XLPE電纜配線另料		式	1			
(16)	配線安裝工資		式	1			
4	600V級 FR-CV 950°C 90min						宏泰、太平洋、華新麗華或同等品
(1)	FR-CV 600V級 1/C 5.5mm <sup>2</sup>		M	200			
(2)	FR-CV 600V級 3/C 8mm <sup>2</sup>		M	18			
(3)	FR-CV 600V級 4/C 8mm <sup>2</sup>		M	30			
(4)	FR-CV 600V級 4/C 22mm <sup>2</sup>		M	42			
(5)	FR-CV 電線配線另料		式	1			
(6)	配線安裝工資		式	1			
5	600V級 PVC						宏泰、太平洋、華新麗華或同等品
(1)	PVC電纜 4/C 1.25 mm <sup>2</sup> (發電機)		M	72			
(2)	電線配線另料		式	1			
(3)	配線安裝工資		式	1			
6	EMT 電導管						鑫陽、美亞、高興隆或同等品
(1)	E19		M	1076			
(2)	E25		M	2169			
(3)	E31		M	132			
(4)	E39		M	108			

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第13頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
(5)	E51		M	107			
(6)	E63		M	36			
(7)	E75		M	120			
(8)	配管彎頭及另料		式	1			
(9)	配管安裝工資		式	1			
7	金屬軟管含配管另件、五金另料		式	1			
8	運雜費(含廢棄物清運)		式	1			
9	相關打鑿、開挖、回填及復原費		式	1			
10	穿孔防火填塞工料 (1小時防火時效)		式	1			
	小計						
(三)	鋁製密閉型電纜線槽(陽極處理膜厚10 $\mu$ )						
1.1	W：300mm x H：100mm						
(1)	直式線槽T=1.6mm		M	126			
(2)	直式蓋板T=1.2mm		M	126			
(3)	L型彎接頭		組	8			
(4)	T型彎接頭		組	13			
(5)	垂直彎接頭		組	16			
(6)	十字彎接頭		組	2			
1.2	連接固定片、馬車螺絲組等五金另料		式	1			
1.3	不鏽鋼吊架及五金另料		式	1			
1.4	垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原		式	1			
1.5	安裝工資		式	1			
2.1	W：300mm x H：60mm						
(1)	直式線槽T=1.6mm		M	33			
(2)	直式蓋板T=1.2mm		M	33			
(3)	L型彎接頭		組	3			
(4)	T型彎接頭		組	1			
(5)	垂直彎接頭		組	2			
2.2	連接固定片、馬車螺絲組等五金另料		式	1			
2.3	不鏽鋼吊架及五金另料		式	1			
2.4	垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原		式	1			
2.5	安裝工資		式	1			
	小計						
(四)	不鏽鋼密閉型電纜線槽(陽極處理膜厚10 $\mu$ )						

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第14頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
1.1	W：300mm x H：100mm						
(1)	直式線槽T=1.5mm		M	24			
(2)	直式蓋板T=1.2mm		M	24			
(3)	L型彎接頭		組	3			
(4)	T型彎接頭		組	1			
(5)	垂直彎接頭		組	4			
1.2	連接固定片、馬車螺絲組等五金另料		式	1			
1.3	不鏽鋼吊架及五金另料		式	1			
1.4	垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原		式	1			
1.5	安裝工資		式	1			
	小計						
(五)	開關插座照明燈具設備工程						
1	雙連插座接地型(附蓋板)5.5mm <sup>2</sup> 125V 20A		組	114			
2	雙連插座接地型(附蓋板)5.5mm <sup>2</sup> 125V 20A UPS緊急專用(紅色)		組	124			
3	埋入式螢光開關(附蓋板)220V-15A 單切單連		只	37			
4	雜項材料費(含運什費)		式	1			
5	盲蓋板(附安裝框架)及其他各式出線口		式	1			
6	按裝工資(含電源插座配合現況配置及蓋板回路或控制位置標示：使用標誌器)		式	1			
	小計						
(六)	照明設備工程						
1	2尺*2尺 LED平板式節能燈具 ≤40W (含驅動器)		組	264			東亞或同等品
2	4' LED層板燈 (18W*1)		組	33			
3	2' LED層板燈 (9W*1)		組	8			
4	LED 6" 炭燈 16W (含驅動器)		組	12			東亞或同等品
5	天花板節能風扇(2' x2' 輕鋼架型)附三段風速調節,無線遙控器		組	2			
6	配件另料		式	1			
7	設備安裝工資		組	319			
	小計						
(七)	發電機設備工程						
1	防音型柴油引擎發電機組,備載電力50KW,1800RPM,60HZ,3相4W 220-380V 四行程柴油引擎含配備全:標準控制箱(內建電瓶充電機)、工業型消音器+消音器防震軟管、橡膠式避震墊、12V/120AH電瓶*1、含TAF報告等(歐美日柴油引擎或同等品)		組	1			馬力強或同等品

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第15頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
2	日用90L 304油箱(含柴油加滿)		組	1			
3	90L 304防溢堤		組	1			
4	2.5"黑煙淨化器		組	1			
5	50KW發電機組(不鏽鋼防音箱)		式	1			
7	基礎台水泥粉光(H:10CM)內含基礎螺絲組		座	1			
8	鋼絲網		座	1			
9	新設發電機吊搬運定位/基礎螺絲固定		式	1			
10	排煙管+岩棉保溫1"厚,外覆鋁皮		式	1			
11	安裝及測試調整工資(含打鑿修補)		式	1			
12	發電機廠驗負載測試費		式	1			
13	發電機設置性能簽證費		式	1			
	小計						
(八)	不斷電設備工程						
1.1	ON-LINE 直立式UPS 10KVA		台	1			飛碟、飛瑞、科風或同等品
	電池供電時間：提供滿載供電10分鐘						
	輸入電壓：3相4線 380/220V 60Hz						
	輸出電壓：1相3線 220/110V 60Hz						
1.2	消耗品及另料		式	1			
1.3	運雜費		式	1			
1.4	安裝工資		式	1			
2.1	ON-LINE 直立式UPS 20KVA		台	1			飛碟、飛瑞、科風或同等品
	電池供電時間：提供滿載供電10分鐘						
	輸入電壓：3相4線 380/220V 60Hz						
	輸出電壓：1相3線 220/110V 60Hz						
2.2	消耗品及另料		式	1			
2.3	運雜費		式	1			
2.4	安裝工資		式	1			
3.1	ON-LINE 直立式UPS 20KVA		台	1			飛碟、飛瑞、科風或同等品
	電池供電時間：提供滿載供電10分鐘						
	輸入電壓：3相4線 380/220V 60Hz						
	輸出電壓：3相4線 380/220V 60Hz						
3.2	消耗品及另料		式	1			
3.3	運雜費		式	1			
3.4	安裝工資		式	1			
	小計						
	合計 貳一						
二	電信設備工程						配合業主調整
(一)	電信配線箱						

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第16頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
1	電信配線箱(依NCC設備標準製作)						
	箱體厚度採(t=2.0mm)鐵製烤漆						
a	B-205 63Wx100Hx10D(cm)		只	2			
2	電信箱端子板						
a	100P (C型端子板)		只	2			
3	EMT(E級)管(屋內配管)						
a	EMT 電導管 E25		M	151			鑫陽、美亞、高興昌或同等品
b	EMT 電導管 E51		M	151			鑫陽、美亞、高興昌或同等品
c	配管另件		式	1			
4	0.5-100P-PE-PVC		M	151			
5	接地線						
a	PVC電線 14mm <sup>2</sup> (綠色)		M	151			
b	配線另料		式	1			
6	配管吊掛及固定另件		式	1			
7	打洞及修補		式	1			
8	防火填塞工程		式	1			
9	運什費		式	1			
10	工資		式	1			
11	電信插座連蓋板全(CAT 6)		只	71			
12	EMT管						
a	EMT 電導管 E25		M	2679			鑫陽、美亞、高興昌或同等品
13	CAT-6 4P UTP 100MHZ 雙絞線		M	5901			華新麗華、大同、3M或同等品
14	線路編碼標示名牌		式	1			
15	配管配線五金另件		式	1			
16	機械鑽孔及打洞修補		式	1			
17	消耗品及五金另料		式	1			
18	運雜費		式	1			
19	電信配管配線及插座安裝工資		式	1			
	合 計 貳二						
三	資訊設備工程						
(一)	資訊工程						
1	CAT 6 PATCH PANEL(CAT 6)		組	4			機櫃業主提供,配合機櫃安裝
2	CAT-6 4P UTP 100MHZ 雙絞線		M	7824			華新麗華、大同、3M或同等品
3	EMT 電導管 E25		M	3761			鑫陽、美亞、高興昌或同等品
4	資訊出線口含插頭或插座(CAT 6)		組	88			
5	標示名牌		式	1			
6	機械鑽孔及打洞修補		式	1			

廠商:

負責人:



# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第17頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
7	消耗品及另料		式	1			
8	資訊配管配線及插座安裝工資		式	1			
<b>(二)</b>	<b>光纖網路設備</b>						
1	室內光纜						
a	0.4dB-24C-SM微簇型光纜		M	150			
2	光纖收容盒						
a	24芯光纖接續收容盒		只	2			
3	41U加寬型落地式機櫃		組	1			
4	15U壁掛式機櫃		組	1			
5	EMT 電導管 E25		M	150			嘉陽、美亞、高興昌或同等品
6	運什費		式	1			
7	光纖佈放工資		式	1			
8	光纖熔接工資		式	1			
9	電信室配管配線線含硬體安裝工資		式	1			
	合 計 貳三						
<b>四</b>	<b>弱電設備工程</b>						
<b>(一)</b>	<b>弱電線槽工程</b>						
1	鋁製密閉型電纜線槽(陽極處理膜厚10 $\mu$ )						
1.1	W：300mm x H：100mm						
(1)	直式線槽T=1.6mm		M	72			
(2)	直式蓋板T=1.2mm		M	72			
(3)	L型彎接頭		組	6			
(4)	T型彎接頭		組	2			
(5)	垂直彎接頭		組	2			
1.2	連接固定片、馬車螺絲組等五金另料		式	1			
1.3	不鏽鋼吊架及五金另料		式	1			
1.4	垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原		式	1			
1.5	安裝工資		式	1			
2.1	W：300mm x H：60mm						
(1)	直式線槽T=1.6mm		M	40			
(2)	直式蓋板T=1.2mm		M	40			
(3)	L型彎接頭		組	3			
(4)	T型彎接頭		組	1			
(5)	垂直彎接頭		組	2			
2.2	連接固定片、馬車螺絲組等五金另料		式	1			
2.3	不鏽鋼吊架及五金另料		式	1			

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第18頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
2.4	垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原		式	1			
2.5	安裝工資		式	1			
	小計						
(二)	監視設備工程						
1	400萬 20米紅外線半球型網路型攝影機		只	33			
2	400萬槍型20米紅外線網路型攝影機		只	7			
3	16CH網路型監視錄放影主機		台	3			
4	8TB監控專用硬碟(每秒15張,可錄半年硬碟)		顆	6			
5	8Bay NAS網路磁碟機(需磁碟陣列必免資料流失)		台	1			
6	22"LED顯示器(HDMI)		只	1			VIEWSONIC, ACER, ASUS或同等品
7	23"41U標準機櫃		台	1			
8	Cat6與電源線		式	1			
9	EMT 電導管 E25		式	1			泰陽、美亞、高興昌或同等品
10	接頭壓條蛇管等五金零料		式	1			
11	配管線及安裝工資		式	1			
	小計						
(三)	警鈴設備工程						
1	有線電腦報警主機		台	1			
2	SA保全/告警設備櫃		台	1			
3	電源供應器		只	4			
4	DA門禁主機		台	1			
5	PBX主機		台	1			
6	線路控制主機(32門)		台	1			
7	緊急按鈕		只	57			
8	遙控接收器(含二只發射器)		組	1			
9	防盜主機(8門)		台	2			
10	密碼鍵盤		只	3			
11	金庫門磁簧開關		只	3			
12	振動偵測器		只	6			
13	紅外線熱感偵測器		只	6			
14	自保式閃光警示燈		只	3			
15	閃光警示燈		只	1			
16	EMT 電導管 E25		式	1			泰陽、美亞、高興昌或同等品
17	線材及另料		式	1			
18	機械鑽孔及打洞修補		式	1			
19	消耗品及另料		式	1			
20	運雜費		式	1			
21	工資		式	1			
	小計						

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第19頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
<b>(四)</b>	<b>叫號機配管設備工程</b>						
1	四角BOX 2.0mm <sup>t</sup> , 鍍鋅鐵製 1P 2P		式	1			
2	EMT 電導管 E25		M	100			泰陽、美亞、高聯昌或同等品
3	愛心電鈴及按鈕組		組	1			國產品
4	電子鎖及按鈕組配管		組	5			
5	對講機預留出線口		組	2			
6	配管五金另料		式	1			
7	機械鑽孔及打洞修補		式	1			
8	消耗品及另料		式	1			
9	運什費		式	1			
10	工資		式	1			
	小計						
	合計 貳四						
<b>五</b>	<b>給排水設備工程</b>						
<b>(一)</b>	<b>衛生設備工程</b>						HCG, Caesar, TOTO或同等品
1	坐式單體二段式沖水省水馬桶(含水箱等配件全)		組	2			
2	掛牆式小便斗含電動沖水		組	2			
3	單槽檯面式洗臉盆(含臉盆, 龍頭, 配件全)		組	2			
4	廚房龍頭, 陶瓷心軸, 單槍混合式, 1/2"		只	2			
5	冰溫熱飲水機		組	2			
6	桌上型飲水機		組	1			
9	明鏡(90cmx105cm)		組	2			
11	運雜費		式	1			
12	工資		式	1			
	小計						
<b>(二)</b>	<b>給水配管工程</b>						
1	閘門凡而 不銹鋼製						K- TERONG, WEFLO, 廣聚成同等品
a	閘門凡而 1" 螺紋接頭		只	2			
b	閘門凡而 3/4" 螺紋接頭		只	4			
2	球塞凡而 不銹鋼製						K- TERONG, WEFLO, 廣聚成同等品
a	球塞凡而 1/2" 螺紋接頭		只	2			
3	(冷水管)不銹鋼管 SUS304						育忠、利福、冠林或同等品
a	不銹鋼管 口徑25mm 壓接 厚度1.0mm		M	29			
b	不銹鋼管 口徑20mm 壓接 厚度1.0mm		M	36			
c	不銹鋼管 口徑15mm 壓接 厚度0.8mm		M	119			
d	配管另件2"(含)以下採不銹鋼壓接		式	1			
4	管路吊掛及固定(屋內鍍鋅品, 屋外不鏽鋼型)		式	1			
5	試水試壓		式	1			
6	打洞及修補(含防裂網及防水處理)		式	1			

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第20頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
7	穿牆止水板及防水工料		式	1			
8	管路用途中文標示牌及流向標示牌		式	1			
9	零星器材及消耗品		式	1			
10	運雜費		式	1			
11	工資		式	1			
	小計						
(三)	排水配管設備工程						
1	2" 方型落水頭 附存水彎(廁所用)		只	4			
2	明式清潔口						
1)	4"		只	3			
2)	3"		只	3			
3)	2"		只	3			
3	污水PVC管 (桔色管)						
1)	4" *6.6mm		M	35			
2)	3" *5.5mm		M	27			
3)	2" *4.1mm		M	23			
4)	1 1/2" *3.6mm		M	11			
4	配管另料		式	1			
1)	小型吸氣閥 2"		只	9			
5	管路吊掛及固定		式	1			
6	管路標誌		式	1			
7	試水試壓		式	1			
8	敲打修補		式	1			
9	雜項五金吊架另料		式	1			
10	運雜費		式	1			
11	按裝工資		式	1			
	小計						
	合計 貳五						
六	空調設備工程						
(一)	空調冷媒系統						
A	機器設備						大金,三菱重工
1	上吹多聯變頻室外機-室外機						或同等品
	OU-45(冷房能力:45kW)		台	1			三相380V
	OU-54(冷房能力:54kW)		台	1			三相380V
	OU-100(冷房能力:100kW)		台	1			三相380V
2	多聯變頻-室內機						單相220V
	IU-2.2(冷房能力≥2.2kW)		台	6			
	IU-2.8(冷房能力≥2.8kW)		台	2			
	IU-3.6(冷房能力≥3.6kW)		台	3			
	IU-7.1(冷房能力≥7.1kW)		台	3			

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第21頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
	IU-9.0(冷房能力 $\geq$ 9.0kW)		台	1			
	IU-11.2(冷房能力 $\geq$ 11.2kW)		台	4			
	IU-14.0(冷房能力 $\geq$ 14kW)		台	7			
3	全熱交換器						單相220V
	HRV-150		台	1			
	HRV-250		台	1			
	HRV-800		台	1			
	HRV-1000		台	1			
4	一對一變頻分離式空調系統						單相220V
	OU-7.2/IU-7.2(冷房能力 $\geq$ 7.2kW)		台	4			
5	室內機有線控制器		只	26			
6	全熱交換器有線控制器		只	4			
7	多聯變頻群控		台	3			
8	埋入式螢光開關(附蓋板)220V-15A 單切單連(空氣廉)(換氣機)		只	5			國際牌或同等品
9	空氣廉SAC-1		台	3			議晟或同等品
10	換氣機( 220V 60HZ 噪音*40dBA)(廁所)		組	2			阿拉斯加或同等品
11	室外機分岐頭-兩台連結		只	1			
12	室內機分岐頭		只	23			
	小計						
(二)	機器設備安裝						
A	多聯變頻						
1	基礎台水泥粉光(H:10CM)內含基礎螺絲組		組	3			
2	室外主機安裝定位		台	4			
3	室外機固定座(室外採304)		台	4			
4	室外機防震(含避震墊)		台	4			
5	冷媒管裝飾槽30cmX10cm尺寸依現況調整(室外採不銹鋼)(含直式線槽T=1.2mm、蓋版T:1.5mm、彎頭、連接固定片、馬車螺絲組等五金另料、不鏽鋼吊架及五金另料、工資)		M	15			
6	室外機導風罩(含烤漆,顏色配合業主選用)(室外採304)		台	4			
7	室內機(吊隱式)安裝定位工料		台	26			
8	五金另料		式	1			
9	運雜費		式	1			
B	全熱交換器						
1	全熱交換器安裝定位		台	2			
2	五金另料		式	1			
3	運雜費		式	1			

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第22頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
C	一對一變頻分離式空調系統						
1	室外機安裝定位(室外採304安裝架)		台	4			
2	室內機安裝定位		台	4			
3	五金另料		式	1			
4	運雜費		式	1			
D	空氣廉、換氣機						
1	空氣廉安裝定位		台	3			
2	換氣機安裝定位		台	2			
3	五金另料		式	1			
	小計						
(三)	機器設備安裝						
1	冷媒被覆直銅管(1/2H材)						
	Ø15.9		M	104			符合CNS標準
	Ø9.5		M	80			
2	冷媒銅管含彎頭另料		式	1			
3	冷媒配管工資		式	1			
4	冷媒管路清潔試壓探漏含試壓氮氣		式	1			
5	冷媒管路系統處理含抽真空試壓		式	1			
6	冷媒充填(環保冷媒)		式	1			
7	冷媒系統運轉測試		式	1			
8	排水配管工程(含保溫)		台	4			
9	洗洞鑽孔工料及修補		式	1			
10	工程消耗另料		式	1			
11	運雜費		式	1			
	小計						
(四)	空調風管工程						
A	多聯變頻						
1	室內機集風箱		台	26			
2	出風口		只	66			
3	回風口		只	45			
4	可撓性軟風管(附保溫)						
1)	10"		M	138			
5	風管另料		式	1			
6	室內機風管工資		台	26			
7	運雜費		式	1			
B	全熱交換器						

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第23頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
1	鍍鋅螺旋管(含保溫)						
1)	10"		M	36			
2)	8"		M	17			
3)	6"		M	33			
4)	4"		M	33			
2	風管另料		式	1			
3	不銹鋼圓形魚眼罩						
1)	10"		個	4			
2)	6"		個	2			
3)	4"		個	2			
4	工資		台	4			
5	運雜費		式	1			
C	一對一變頻分離式空調系統						
1	可撓性軟風管(附保溫)						
1)	10"		M	4			
2	風管另料		式	1			
3	室內機風管工資		台	4			
4	運雜費		式	1			
D	換氣機						
1	可撓性軟風管						
1)	4"		M	36			
2	風管另料		式	1			
3	不銹鋼圓形魚眼罩						
1)	4"		個	2			
4	風管工資		台	2			
5	運雜費		式	1			
	小計						
(五)	空調自動控制						
A	多聯變頻及一對一變頻分離式空調						
1	訊號隔離線 1.25mm2×2C		式	1			宏泰、太平洋、華新麗華或同等品
2	EMT 電導管 E19		式	1			泰陽、美亞、高興昌或同等品
3	配線配管另料		式	1			
4	工資		台	30			
5	運雜費		式	1			

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第24頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
B	全熱交換器						
1	訊號隔離線 1.25mm2×2C		式	1			宏泰、太平洋、華新麗華或同等品
2	EMT 電導管 E19		式	1			泰陽、美亞、高聯昌或同等品
3	配線配管另料		式	1			
4	工資		台	4			
5	運雜費		式	1			
	小計						
	合計 貳六						
七	消防設備工程						消防署認可品
(一)	1F						
A	消防火警工程						
1	R型火警受信總機程式軟體修改(1F&2F)		式	1			
2	既有定址型偵煙式探測器配合裝修移設		只	4			
3	定址型偵煙式探測器，1種局限型		只	10			
4	消防專用管材(EMT管材)		式	1			
5	消防專用線材		式	1			
6	配管配線另料		式	1			
7	管路吊架固定		式	1			
8	打洞及修補		式	1			
9	連接大樓系統含測試及調整		式	1			
10	配管配線工資		式	1			
11	器具安裝工資		式	1			
12	運雜費		式	1			
	小計						
B	緊急廣播工程						
1	既有揚聲器配合裝修移位		只	3			
2	揚聲器(崁頂)		只	4			
3	消防專用管材(EMT管材)		式	1			
4	消防專用線材		式	1			
5	配管配線另料		式	1			
6	管路吊架固定		式	1			
7	打洞及修補		式	1			
8	連接大樓系統含測試及調整		式	1			
9	配管配線工資		式	1			
10	器具安裝工資		式	1			
11	運雜費		式	1			
	小計						
C	避難逃生工程						

廠商:

負責人:



# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第25頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
1	ABC乾粉滅火器10型		支	3			
2	ABC乾粉滅火器10型放置箱		支	3			
3	既有緊急照明燈配合裝修移位		只	5			
4	緊急照明燈(嵌頂)(LED型)		只	7			
5	既有出口標示燈配合裝修移位		只	2			
6	出口標示燈LED B級		只	2			1:1燈具
7	避難方向指示燈 B級(雙面單向)(LED型)		只	1			1:1燈具
8	消防專用管材(EMT管材)		式	1			
9	消防專用線材		式	1			
10	配管配線另料		式	1			
11	管路吊架固定		式	1			
12	打洞及修補		式	1			
13	系統測試及調整		式	1			
14	配管配線工資		式	1			
15	器具安裝工資		式	1			
16	運雜費		式	1			
	小計						
<b>D</b>	<b>撇水設備工程</b>						
1	新增優美型撇水頭(快速反應)		只	5			
2	既有優美型撇水頭(快速反應)		只	29			
3	既有撇水頭拆除及移位		只	29			
4	SGP CNS 4626 鍍鋅鋼管(新設)		式	1			
5	SGP CNS 4626 鍍鋅鋼管(移位)		式	1			
6	配管另件及五金另料		式	1			
7	另料及損耗		式	1			
8	穿鑿與修補		式	1			
10	配管安裝工資		式	1			
11	試水試壓(含工料及設備)		式	1			
12	系統測試		式	1			
13	運雜費		式	1			
	小計						
<b>E</b>	<b>室內排煙設備工程</b>						
1	軸流式風機(5HP, Q=300CMM, SP=35mmAq)		台	1			
2	排煙機控制盤		組	1			
3	排煙閘門手動開關裝置		組	1			
4	排煙閘門(有效開口60cm*60cm)		個	1			
5	排煙閘門(有效開口40cm*40cm)		個	1			
6	中繼器收納箱		只	1			
7	監視/控制模組		只	6			
8	鍍鋅鐵皮 3" *7" #22		式	1			

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第26頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
9	帆布接頭		組	1			
10	避震彈簧		只	4			
11	風管法蘭製作及吊掛支架另料		式	1			
12	法蘭角鐵		式	1			
13	消防專用管材(EMT管材)		式	1			
14	消防專用線材		式	1			
15	FIV耐燃線5.5mm2含無熔絲開關		式	1			
16	2.0 PVC 接地線		式	1			
17	配管配線另料		式	1			
18	吊架九條		式	1			
19	五金另料		式	1			
20	風管製作工資		式	1			
21	風管安裝工資		式	1			
22	閘門安裝工資		只	2			
23	排煙風機安裝工資		台	1			
24	穿孔及防火填塞修補(限消防設備貫穿處)		式	1			
25	管路配置工資		式	1			
26	系統設定及連結移報		式	1			
27	運雜費		式	1			
	小計						
	合計						
(二)	2F						
A	消防火警工程						
1	既有定址型偵煙式探測器配合裝修移設		只	9			
2	定址型偵煙式探測器，1種局限型		只	14			
3	既有定址型定溫式探測器配合裝修移設		只	1			
4	定址型補償式探測器，2種局限型		只	1			
5	消防專用管材(EMT管材)		式	1			
6	消防專用線材		式	1			
7	配管配線另料		式	1			
8	管路吊架固定		式	1			
9	打洞及修補		式	1			
10	連接大樓系統含測試及調整		式	1			
11	配管配線工資		式	1			
12	器具安裝工資		式	1			
13	運雜費		式	1			
14	既有瓦斯漏氣感知設備拆除		式	1			
	小計						
B	緊急廣播工程						
1	既有揚聲器配合裝修移位		只	10			

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第27頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
2	揚聲器(嵌頂)		只	10			
3	消防專用管材(EMT管材)		式	1			
4	消防專用線材		式	1			
5	配管配線另料		式	1			
6	管路吊架固定		式	1			
7	打洞及修補		式	1			
8	連接大樓系統含測試及調整		式	1			
9	配管配線工資		式	1			
10	器具安裝工資		式	1			
11	運雜費		式	1			
	小計						
<b>C</b>	<b>避難逃生工程</b>						
1	ABC乾粉滅火器10型		支	9			
2	ABC乾粉滅火器10型放置箱		支	9			
3	既有緊急照明燈配合裝修移位		只	11			
4	緊急照明燈(嵌頂/壁掛)(LED型)		只	13			
5	既有出口標示燈配合裝修移位		只	2			
6	出口標示燈LED B級		只	2			
7	既有方向指示燈配合裝修移位		只	2			
8	避難方向指示燈 B級(雙面單向)(LED型)		只	3			
9	避難器具燈		只	2			
10	既有避難器具燈配合裝修移位		只	1			
11	消防專用管材(EMT管材)		式	1			
12	消防專用線材		式	1			
13	配管配線另料		式	1			
14	管路吊架固定		式	1			
15	打洞及修補		式	1			
16	系統測試及調整		式	1			
17	配管配線工資		式	1			
18	器具安裝工資		式	1			
19	運雜費		式	1			
	小計						
<b>D</b>	<b>撒水設備工程</b>						
1	新增優美型撒水頭(快速反應)		只	7			
2	既有優美型撒水頭(快速反應)		只	76			
3	既有撒水頭拆除及移位		只	76			
4	SGP CNS 4626 鍍鋅鋼管(新設)		式	1			
5	SGP CNS 4626 鍍鋅鋼管(移位)		式	1			
6	配管另件及五金另料		式	1			
7	另料及損耗		式	1			

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第28頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
8	穿鑿與修補		式	1			
10	配管安裝工資		式	1			
11	試水試壓(含工料及設備)		式	1			
12	系統測試		式	1			
13	運雜費		式	1			
	小計						
<b>E</b>	<b>室內排煙設備工程</b>						
1	軸流式風機(10HP, Q=500CMM, SP=40mmAq)		台	1			
2	排煙機控制盤		組	1			
3	排煙閘門手動開關裝置		組	2			
4	排煙閘門(有效開口80cm*80cm)		個	1			
5	排煙閘門(有效開口50cm*40cm)		個	2			
6	中繼器收納箱		只	1			
7	監視/控制模組		只	6			
8	既有排煙風機風管延伸		式	1			
9	鍍鋅鐵皮 3" *7" #22		式	1			
10	帆布接頭		組	1			
11	避震彈簧		只	4			
12	風管法蘭製作及吊掛支架另料		式	1			
13	法蘭角鐵		式	1			
14	消防專用管材(EMT管材)		式	1			
15	消防專用線材		式	1			
16	FIV耐燃線5.5mm2含無熔絲開關		式	1			
17	2.0 PVC 接地線		式	1			
18	配管配線另料		式	1			
19	吊架九條		式	1			
20	五金另料		式	1			
21	風管製作工資		式	1			
22	風管安裝工資		式	1			
23	閘門安裝工資		只	2			
24	排煙風機安裝工資		台	1			
25	穿孔及防火填塞修補(限消防設備貫穿處)		式	1			
26	管路配置工資		式	1			
27	系統設定及連結移報		式	1			
28	運雜費		式	1			
	小計						
<b>F</b>	<b>自然排煙窗設備(經理室)</b>						
1	排煙窗控制盤(消防用)		台	1			
2	通風窗		組				營造施作
3	鋁門窗推桿(不含窗體窗框)		支	2			

廠商:

負責人:

# 全國農業金庫股份有限公司

## 標 單

工程名稱：營業部行舍室內裝修工程

工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F

第29頁共29頁

項次	工 程 項 目	說明	單位	數 量	單 價	複 價	備註
4	推桿握把		只	2			
5	監視/控制模組		只	1			
6	控制盤電源線		式	1			
7	配管材料及另件		式	1			
8	配線材料及另件		式	1			
9	五金零料及損耗		式	1			
10	配管配線及安裝工資		式	1			
11	連動火警排煙及緊急電源(排煙窗用)		式	1			
	小計						
G	防煙垂壁(半自動式)						
(一)	防煙垂壁(半自動式)						
1	掀臂式防煙垂壁		M	3			
2	防煙垂壁安裝工資		M	3			
3	監視/控制模組		只	1			
4	模組配管線及安裝		式	1			
5	連動火警排煙設備		式	1			
6	運雜費		式	1			
(二)	其他綜合工程						
1	配合消防會勘及材料文件資料彙整作業費		式	1			
2	驗收點交及教育訓練費		式	1			
3	施工中防護計畫書製作申報費		式	1			
4	消防設備施工中防護工程施工費含材料管線工資		式	1			
5	消防安全設備勘驗(含設備師、士簽證,測試報告書及現場消防安全設備測試,消防局送件)		式	1			
	小計						
	合計						
	合計 貳七						

廠商:

負責人: