

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
壹	分行室內裝修工程	式	1			
貳	配合建築物用途變更項目 (建築物用途變更為G-1 金融業)	式	1			
	總計(壹~貳)					
壹	分行室內裝修工程					
甲	裝修工程					
一	拆除工程	式	1			
二	天花板工程	式	1			
三	地坪工程	式	1			
四	牆面及隔間工程	式	1			
伍	門窗工程	式	1			
六	櫥櫃工程	式	1			
七	雜項工程	式	1			
	小計(一~七項)					
乙	機電工程					
一	電氣設備工程	式	1			
二	電信設備工程	式	1			
三	資訊設備工程	式	1			
四	弱電設備工程	式	1			
伍	給排水設備工程	式	1			
六	空調設備工程	式	1			
七	消防設備工程	式	1			
	小計(一~七項)					
	合計(甲+乙)					
丙	職業安全衛生管理費(含環保費)1%	式	1			詳單價分析
丁	品管費1%(含材料檢(測)試驗費、各階段材料 /設備檢驗、品質計畫書及工程契約等規定)	式	1			
戊	管理及利潤6%(含營造綜合保險費、趕工費)	式	1			
	合計(甲~戊項)					

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
壹	分行室內裝修工程					
一	拆除工程					
1	原有門(含自動門、玻璃門扇、木門、金屬門…等)拆除	樘	3			含一樓入口捲門移裝
2	原有1樓捲門拆除與移裝(配合既有金屬包板拆除與復原)	樘	3			含一樓入口捲門移裝
3	原店鋪6.7原有電梯處(RC牆)切割及打石拆除	m ²	124			1-2樓(含夾層)
4	店鋪7原有樓梯踏階、平台及扶手拆除(夾層到2F)	m ²	9			1-2樓(含夾層)
5	原有纖維水泥板分間牆拆除	m ²	168			1-2樓(含夾層)
6	配合無障礙樓梯施作,既有地坪面材局部拆除	式	1			1-2樓(含夾層)
7	原有廁所拆除(牆面磁磚)	m ²	63			含粉刷層剝除
8	原有廁所拆除(地磚)	m ²	16			含粉刷層剝除
9	原有廁所拆除(衛生設備及水電管(路)線)	間	5			含廢棄吊架、五金
10	地坪及牆面及其他配合打除	式	1			1-2樓(含夾層)
11	施工區域與公共界面(含天花板、牆面及地板)配合工程施作拆除及復原(功能正常使用)	式	1			1-2樓(含夾層)
12	配合現場(含廢除)管路及設備等零星拆除及切割	式	1			1-2樓(含夾層)
13	雜項配合拆除(衛生器具、廢棄線(管)路及配合工程指示拆除)	式	1			1-2樓(含夾層)
14	既有配電盤(廢棄電源絕緣)、消防設備等設備配合裝修拆除或移位留用	式	1			1-2樓(含夾層)
15	廢棄物、垃圾等清理運棄	式	1			合法運棄證明
	小計					

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點：臺中市南屯路二段388號、390號、392號

[illegible]

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
三	地坪工程					
1	G-0：原有地坪(既有石材、廁所面磚、塑膠地磚、木地板及地毯等)污漬清潔、破損(孔洞砂漿填塞)修復	式	1			1-2樓,1樓室外地坪清洗
2	G-A:配合隔間拆除後地坪處修補(地坪樣式/顏色同既有)	式	1			
3	G-1：新作陶瓷面磚TH6mm以上(90*90以上/120*240)(霧面)(止滑)(含分隔)/施工面打毛處理,	m ²	27			止滑地磚拼花及分隔/送樣,詳單價分析
4	G-2：新作500型高架地板(HPL:±1.0mm以上)(H>10cm/接地銅線)	m ²	73			詳單價分析
5	G-3：新作方塊地毯(綠建材/防焰一級)+底板	m ²	59			黏著劑:綠建材/地毯送樣
6	G-4：新作陶瓷面磚(止滑磚±45cm*±45cm以上)+(防水彈性塗料(含不織布)+防水粉刷)	m ²	8			(符合CNS)/送樣/試水報告(24HR)/責任施工
7	G-5：新作Th2.0mm以上塑膠地磚(木紋系列)(接著劑:綠建材)	m ²	11			詳單價分析
8	門字型不銹鋼門檻壓條收邊	M	6			異材質交接處
9	石材(門檻)收邊	M	7			
10	高架地板鋼架骨架斜坡面鋪捲材橡膠地毯	m ²	2			
11	原有廁所拆除後地坪新作水泥粉刷	m ²	18			
12	打除後地坪及其他配合拆除與整平、防水層處理	式	1			
13	既有地坪機械切割及防水(配和線槽埋設後砂漿固定)	式	1			配合機電線槽施作
14	結構補強(配合金庫室設置及發電機安裝)責任施工	式	1			EPOXY界面接著劑、鋼料加工、吊裝及搬運
15	(承上項)結構技師簽證	式	1			
	小計					

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
四	牆面及隔間工程					
1	W0:原照隔間(既有柱、牆面、廁所面磚汙損修補及孔洞砂漿填塞修復)	式	1			
2	W1A:新作纖維水泥板隔間(綠建材,防火時效一小時)	m ²	29			骨架間距<40cm;(1樓無障礙廁所),詳單價分析
3	W2A:雙面±9mm矽酸鈣板分間牆(綠建材,防火時效一小時) 牆厚:12cm	m ²	334			骨架間距<40cm;詳單價分析
4	W2B:雙面±9mm矽酸鈣板分間牆(綠建材,防火時效一小時) 牆厚:17cm	m ²	71			詳單價分析
5	W3:單面±9mm矽酸鈣板分間牆(綠建材,耐燃一級) 牆厚:7.5cm	m ²	86			骨架間距<40cm;詳單價分析
6	W4:(1樓)組合式金庫分間牆(責任施工)(不燃材料)+面漆(綠建材)	m ²	13			含吊(組)裝、搬運
7	現有金庫組合室牆板搬移至分行新址並重新安裝固定	m ²	45			含吊(組)裝、搬運
8	金庫室上方加強H型鋼施工	式	1			含吊(組)裝、搬運
9	W5:(1樓)大出納防爆玻璃(不燃材料)+毛絲面不銹鋼板隔間(不燃材料)	式	1			含測試報告;詳單價分析
10	W6:新作防霉抗菌乳膠漆(綠建材,含補(批)土修補	m ²	1,915			
11	W7:新作天然木化妝合板(防焰一級/綠建材)+被襯矽酸鈣板(含骨架)(耐燃一級,綠建材)	m ²	128			含金屬收邊條、(1樓大廳、2樓走道(局部))
12	W8:新作廁所 30*60cm面磚(防水彈性塗料(含不織布)+防水粉刷:H>200cm)	m ²	38			(符合CNS)/送樣/試水報告(24HR)/詳單價分析/責任施工
13	入口上方捲箱封版面貼金屬造型美耐板(防焰一級/綠建材)	m ²	41			含金屬收邊條
14	捲門封版:單面±9mm矽酸鈣板牆(綠建材,耐燃一級)+金屬骨架	m ²	41			預留活動檢修門(含鎖)/收邊條
15	雙面金屬烤漆封版(含骨架@20cm)	m ²	3			1樓既有落地窗與梁底開口
16	塑合踢腳	M	241			
17	ㄇ字鏡面不鏽鋼踢腳(H:12~10cm)	M	28			1樓大廳、洽談區、授信科、1樓主牆
18	1樓CIS主牆面:壓克力烤漆字體(中英對照)及LOGO(依農金CIS)	式	1			詳單價分析
19	廁所強化美耐板隔間(熱固性樹脂板隔間含門H=240cm/門框膠條/門鎖、掛衣勾等五金齊)	m ²	4			外觀木紋系列,詳單價分析

廠商:

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
伍	門窗工程					
1	D原、W原、DW原等既有門、窗保養及清潔	式	1			
2	D1 單開烤漆鋼板防火門 (F60A): ±100*±220 cm	樁	4			詳單價分析;含測試報告及出廠證明(完工後)
3	D1a 單開烤漆鋼板防火門 (F60A): ±100*±220 cm	樁	2			含測試報告及出廠證明(完工後)
4	D2 單開烤漆鋼板門: ±100*±220 cm	樁	3			
5	D2a 單開烤漆鋼板門: ±95*±220 cm	樁	1			
6	D3 木門(含百頁): ±80*±220 cm	樁	3			具耐燃效能(美耐板防焰)
7	D3b 防火木門 (F60A): ±90*±220 cm	樁	1			含測試報告及出廠證明(完工後)
8	D3a 木門(含百頁): ±75*±220 cm	樁	1			具耐燃效能(美耐板防焰)
9	D4 木門(含視窗+百頁): ±90*±220 cm	樁	1			具耐燃效能(美耐板防焰)
10	D5 營業櫃檯木門: ±100*±125cm	樁	1			詳單價分析
11	D6 木門(含強化玻璃視窗): ±100*±220 cm	樁	1			1樓電腦機房, 具耐燃效能(美耐板防焰)
12	D7 毛絲面不銹鋼防彈玻璃門: ±110*±260cm(高度依現場)	樁	1			詳單價分析;含測試報告及出廠證明(完工後)
13	D8 木(百頁)拉門: ±176*±220 cm	樁	1			含防撞門檔, 具耐燃效能(美耐板防焰)
14	D9 單開烤漆鋼板防火門(F60A): ±100*±220 cm	樁	1			含測試報告及出廠證明(完工後)
15	D10 木門: ±100*±220 cm	樁	1			角度:180, 具耐燃效能(美耐板防焰)
16	D11 木門(含百頁): ±100*±220 cm	樁	3			具耐燃效能(美耐板防焰)
17	D12 無障礙廁所橫拉門(安裝尺寸及位置符合無障礙規範): ±100*±220 cm	樁	1			五金齊全/含防撞門檔
18	GD1金庫門、GD2 金庫副門:搬運至分行新址(含搬運、固定安裝)(責任施工)	式	1			
19	GD1金庫門、GD2 金庫副門:保養、上油、維護(含搬運、固定安裝)(責任施工)	式	1			
20	GD1金庫門、GD2 金庫副門:定時鎖組更新(168小時)	組	2			
21	GD1金庫門、GD2 金庫副門:安裝後配合現場封版與收邊(含搬運、固定安裝)(責任施工)	式	1			
22	原有金庫室防盜組合牆重新整修研磨處理(責任施工)	式	1			

廠商：

工程地點：臺中市南屯路二段388號、390號、392號

[illegible]

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
六	櫥櫃工程					木心板:綠建材/低甲醛
1	營業櫃台(含大出納)(含檯面、堡壘玻璃及石材檯面): (1222+142)*110*110 cm	座	1			含鋁槽燈具(含蓋板)+軟燈條+變壓器
2	寫字台(含檯面石材): 120*65*120 cm	座	1			詳單價分析;含不銹鋼垃圾、不銹鋼投遞口各2組
3	CLH01: 100*55*240cm	座	1			監控機櫃/配合機電留設開口/百頁門扇+防火漆
4	CLH02: 130*(45、60)*240cm	座	1			活動層板(含軌道)/配合機電留設開口/百頁門扇+防火漆
5	CLH03: 110*25*240cm	座	1			
6	CLH04: 110*(40、55)*240cm	座	1			百頁門扇+防火漆
7	CLH05: 108*66*240cm	座	1			配合機電留設開口
8	CLH06: 110*66*240cm	座	1			配合機電留設開口
9	CLH07: 97*(45、55)*240cm(含烤漆玻璃)	座	1			1樓茶水間
10	CLH08: 400*60*240cm(含薄板磁磚(大理石紋)/鋁槽燈具(含蓋板)+軟燈條+變壓器/衣櫃感應燈)	座	1			2樓經理室(含衣櫃/不銹鋼吊衣桿)
11	CLH09: 400*45*240cm	座	1			
12	CLH10: 203*33*240cm	座	1			百頁門扇+防火漆
13	CLH11: 320*(45、60)*240cm(含烤漆玻璃)	座	1			2樓茶水間
14	不銹鋼水槽(含矽利康收邊)	組	2			1樓、2樓茶水間
15	人造石檯面(立面H>3cm, 含加工/磨邊)	cm	1,180			含茶水間含止水敦、廁所
	小計					

廠商:

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
七	雜項工程					
1	既有直式燈箱廣告招牌(依農金CIS手冊),軟性抗颱風面材:±65*±185 cm	座	3			
2	既有橫式燈箱廣告招牌(依農金CIS手冊),軟性抗颱風面材:±350*±320 cm	座	3			含吊車
3	既有燈箱內節能燈具更新(含定時設置)	組	6			含工資及管線另料
4	卡典西德貼紙(依農金CIS手冊)及霧面貼紙(含營業櫃檯編號(壓克力材質)、一樓落地窗、自動門及二樓等)	式	1			1-2樓(含夾層),含色帶、金字及LOGO
5	一~二樓既有外牆玻璃面貼卡點西德	式	1			1-2樓(含夾層),含色帶、金字及LOGO
6	放樣	式	1			1-2樓(含夾層)
7	室內地坪(鋪設PP保護板、夾板和膠帶).牆面施工中.後之保護	式	1			1-2樓(含夾層)
8	室內地坪、牆面面磚:配合廁所(含防水)/現場既有之設備移位施工後之修補復原	式	1			1-2樓(含夾層)
9	假設工程(含施工架、安全圍籬及高空作業及施工架(組裝/拆移)安全設施等)	式	1			
10	各式(施工區內)原有管路暫時遷移,吊高固定完工後復原及重新固定	式	1			
11	配合全室開關箱、門扇及水電外露管路等封單矽酸鈣板隔間填縫及面刷漆工料	式	1			含既有牆面新設管線(路)1-2樓(含夾層)
12	切割及開口(含隔間管路穿牆處)修補(含防火填塞部分)(含工料)(防火時效一小時)	式	1			配合管路,1-2樓(含夾層)
13	設備拆除與新增之地面、壁面復原工程	式	1			含水電管線路及防水層、面(地)復原
14	完工清潔打臘	式	1			1-2樓(含夾層)
15	繪製工程竣工圖(含結算書修改及相關簽證、材料設備之測試報告、型錄及相關證明文件等資料彙編成冊及樣品版製作)(文件A4尺寸,樣品板A2尺寸各一式三份)	式	1			
16	竣工報告書(應含工程概述、施工日報表、會議紀錄、各階段施工照片、各階段測試報告(試壓、防水、電阻等)、各項材料與設備出廠證明(含數量)、保固書、各項材料與設備材料設備檢驗表、各階段工程自主檢表、竣工圖及結算書等)一式三份	式	1			詳單價分析
17	建築物用途變更併(建築竣工)室內裝修竣工許可核准等相關申請作業費用與取得執照(合格證)(含文件、圖說修改)	式	1			
18	零星及其他雜項配合	式	1			
	小計					

編製：

校核：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項目	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
二-2	C-1：新作乳膠漆(綠建材)					
1	施工面清潔	m ²	1			
2	防霉抗菌乳膠漆，一底二度	m ²	1			綠建材
3	批(補)土+AB膠/黏著劑+纖維網帶/防火填塞/防霉填縫劑	m ²	1			責任施工
4	砂紙或機械研磨	m ²	1			
5	施工費	式	1			(含空調、水電維修等檢修口)
6	搬運及清潔費	式	1			
7	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(m ²)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
二-3	C-2：新作明架耐震礦纖天花板(2" *2" 15mm, 耐燃一級, 綠建材)					
1	礦纖天花板，明架，耐燃一級，15mm	m ²	1			耐燃一級, 綠建材
2	熱浸鋅骨架、 ϕ ±6mm螺紋吊桿@1220mm及五金等另料	式	1			責任施工(含收邊料)
3	擊釘火藥等耗材	式	1			
4	施工安裝費	式	1			(含空調、水電維修等檢修口)
5	搬運及清潔費	式	1			
6	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(m ²)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
二-4	C-3：新作暗架抗震矽酸鈣天花板(TH:6mm, 耐燃一級, 綠建材)+防霉抗菌乳膠漆(綠建材)					
1	TH ±6mm 矽酸鈣板	m ²	1			耐燃一級, 綠建材
2	熱浸鋅骨架、 ϕ ±6mm螺紋吊桿@600~900mm及五金等另料	式	1			責任施工(含收邊料)
3	維修孔、燈具框架及開口補強	m ²	1			
4	擊釘火藥等耗材	式	1			
5	板縫固型環氧樹脂/批土/補土+AB膠/黏著劑+纖維網帶	m ²	1			責任施工
6	施工安裝費	式	1			(含空調、水電維修等檢修口)
7	刷漆前施工面清潔	m ²	1			

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

8	防霉抗菌乳膠漆，一底二度	m ²	1			綠建材
9	砂紙或機械研磨	m ²	1			
10	施工費	式	1			
11	搬運及清潔費	式	1			
12	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(m ²)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
二-5	C-4：新作半明架耐震礦纖天花板(2"×2"15mm, 耐燃一級, 綠建材)					
1	礦纖天花板，半明架，耐燃一級，15mm	m ²	1			耐燃一級, 綠建材
2	耐震熱浸鋅骨架、 ϕ ±6mm螺紋吊桿@1220mm及五金等另料, 含收邊料	式	1			責任施工(含收邊料)
3	擊釘火藥等耗材	式	1			
4	施工安裝費	式	1			
5	搬運及清潔費	式	1			
6	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(m ²)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
三-3	G-1：新作陶瓷面磚TH6mm以上(90*90以上/120*240)(霧面)(止滑)(含分隔)/施工面打毛處理,					
1	施工面打鑿打毛處理	m ²	1			
2	面貼陶質地磚(900*900 mm~1200*2400mm, t=6mm以上)	m ²	1			送樣；止滑性能
3	雙面滿膠黏著劑	m ²	1			
4	填縫、轉角、收邊條等工料	m ²	1			
5	防水處理(彈泥)及自平水泥	m ²	1			責任施工
6	無收縮水泥砂漿導角、灰誌	M	1			
7	角偶、界面PU填縫及分隔縫留設	M	1			
8	工資	式	1			
9	工具搬運及損耗	式	1			
	小 計(m ²)					

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
三-4	G-2：新作500型高架地板(HPL:±1.0mm以上) (H>10cm/接地銅線)					
1	合金鋼素材面板(500型)	m ²	1			
2	高壓積層板(H. P. L:±1.0mm以上)	m ²	1			
3	合金鋼基座	式	1			
4	合金鋼金屬桁樑	式	1			
5	接地銅網(含接地工程)、施工面軟墊等另料	式	1			
6	黏著劑	式	1			
7	施工安裝費(含裁切加工)工資	式	1			
8	搬運及清潔費	式	1			
9	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(m ²)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
三-7	G-5：新作Th2.0mm以上塑膠地磚(木紋系列)(接著劑:綠建材)					
1	Th2.0mm以上超耐磨塑膠地坪(木紋或石紋系列)	m ²	1			防焰一級
2	施工面整平(含:自平水泥與泥作修補)	m ²	1			
3	地材黏著劑(含工資及另料)	m ²	1			無刺激異味
4	組裝(裁切加工)工資及收邊五金另料	式	1			
5	搬運及清潔費	式	1			
6	損耗	式	1			
	小 計(m ²)					

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-3	W2A: 雙面±9mm矽酸鈣板分間牆(綠建材, 防火時效一小時) 牆厚:12cm					責任施工
1	矽酸鈣板 T=9mm	m ²	2			耐燃一級, 綠建材
2	C型立柱Th 20GA@40cm(含配合捲門、防火門骨架加強)穿樑料@60cm	m ²	1			20GA(Th1.0mm)
3	U型槽Th20GA	m ²	1			20GA(Th1.0mm)
4	2" 60K岩棉	m ²	1			
5	安裝工資	式	1			
6	批(補)土+AB膠/黏著劑+纖維網帶/防火填塞/防霉填縫劑	式	1			責任施工
7	五金另料(含護角/自攻螺栓…等)及配件	式	1			
8	搬運及損耗	式	1			
	小 計(m ²)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-4	W2B: 雙面±9mm矽酸鈣板分間牆(綠建材, 防火時效一小時) 牆厚:17cm					責任施工
1	矽酸鈣板 T=9mm	m ²	2			耐燃一級, 綠建材
2	C型立柱Th 20GA@40cm(含配合捲門、防火門骨架加強)穿樑料@1200cm	m ²	1			20GA(Th1.0mm)
3	U型槽Th20GA	m ²	1			20GA(Th1.0mm)
4	2" 60K岩棉	m ²	1			
5	安裝工資	式	1			
6	批(補)土+AB膠/黏著劑+纖維網帶/防火填塞/防霉填縫劑	式	1			責任施工
7	五金另料(含護角/自攻螺栓…等)及配件	式	1			
8	搬運及損耗	式	1			
	小 計(m ²)					

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-5	W3:單面±9mm矽酸鈣板分間牆(綠建材,耐燃一級) 牆厚:7.5cm					責任施工
1	矽酸鈣板 T=9mm	m ²	1			耐燃一級,綠建材
2	C型立柱Th 20GA@40cm(含配合捲門、防火門骨架加強)穿樑料@60cm	m ²	1			20GA(Th1.0mm)
3	U型槽Th20GA	m ²	1			20GA(Th1.0mm)
4	2" 60K岩棉	m ²	1			
5	安裝工資	式	1			
6	批(補)土+AB膠/黏著劑+纖維網帶/防火填塞/防霉填縫劑	式	1			責任施工
7	五金另料(含護角/自攻螺栓…等)及配件	式	1			
8	搬運及損耗	式	1			
	小 計(m ²)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-9	W5:(1樓)大出納防爆玻璃(不燃材料)+毛絲面不銹鋼板隔間(不燃材料)					
1	TH1.5 mm #SUS 304 H.L雙面不銹鋼封版及樑料(含大出納門、格柵百葉)	式	1			毛絲面
2	剪裁、擠型、加工組合	式	1			
3	鐵骨補強	式	1			
4	TH1.5 mm #SUS 304 H.L 傳票通話口	組	1			
5	TH1.5 mm #SUS 304 H.L 送鈔盒口	組	1			含基座、軌道、防撞條等齊
6	TH1.5 mm #SUS 304 H.L 送鈔盒	組	1			
7	TH1.5 mm #SUS 304 H.L 傳遞口(活動)	組	1			
8	Th±32 mm(內夾膠膜4.56mm)複式防爆玻璃	才	80			(測試報告)
9	按裝工資(含焊道清潔處理、磨邊、矽利康)	式	1			
10	搬運及損耗	式	1			
	小 計(式)					

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-12	W8:新作廁所 30*60cm面磚 (防水彈性塗料(含不織布)+防水粉刷:H>200cm)					
1	面貼陶質面磚(30*60 cm以上)	m ²	1			
2	彈性水泥打底	m ²	1			
3	黏著劑	m ²	1			
4	填縫、轉角、收邊條等工料	m ²	1			
5	防水粉刷	m ²	1			
6	管路穿孔、開口處防水施作	式	1			
7	無收縮水泥砂漿導角、灰誌	M	1			
8	角偶、界面PU填縫及分隔縫留設	M	1			
9	工資	式	1			
10	工具搬運及損耗	式	1			
	小 計(m ²)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-18	1樓CIS主牆面:壓克力烤漆字體(中英對照)及LOGO(依農金CIS)					
1	120*300cm , Th6mm大尺寸薄板磁磚(大理石紋:米/灰/白/黑/金)	片	3			送樣選色
2	壓克力烤漆-中文字體(中英對照)	個	4			TH15mm以上/中文/選色
3	壓克力烤漆-英文字體(中英對照)	個	24			TH15mm以上/英文/選色
4	Th15mm烤漆壓克力LOGO(彩色)	個	1			
5	W7:新作天然木化妝合板(防焰一級/綠建材)+被襯矽酸鈣板(含骨架)(耐燃一級,綠建材)	m ²	6			
6	Th8mm強化烤漆玻璃(含光邊)	才	20			
7	金屬收邊五金、黏著/固定鐵件等另料	式	1			
8	LED 燈條+變壓(驅動)器	式	1			自然光/無暗區
9	安裝面底板(含矽酸鈣板/耐燃一級)、固定骨架	式	1			
10	招牌彩稿送樣及安裝	式	1			
11	施工安裝(含組合、按裝)	式	1			責任施工
12	搬運及清潔費	式	1			
13	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(式)					

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
四-19	廁所強化美耐板隔間(熱固性樹脂板隔間含門H=240cm/門框膠條/門鎖.掛衣勾等五金齊)					
1	強化美耐板隔間(中間隔板13mm熱固性樹脂板)	式	1			
2	強化美耐板隔間(立柱及門板19mm熱固性樹脂板)	式	1			
3	門鎖及鉸鍊	式	1			
4	固定五金(含腳座)	式	1			
5	安裝工資及板材加工費用	式	1			
6	搬運及零星工料(含耗損)	式	1			
	小 計(m ²)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
伍-2	D1 單開烤漆鋼板防火門 (F60A): ±100*±220 cm					
1	鍍鋅烤漆鋼框, 防火門框F60A	樘	1			(Th1.6mm)
2	F60A防火門扇+鋁封邊	樘	1			
3	防火不銹鋼旗型鉸鏈	組	3			
4	防火水平把手+輔助鎖	組	1			
5	防火門弓器	組	1			
6	門只	組	1			
7	施工安裝及門框矽力康填縫	組	1			門框鐵件加強固定
8	搬運及清潔費	式	1			
9	零星工料及耗損	式	1			
	小 計(樘)					

廠商:

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
伍-10	D5 營業櫃檯木門：±100*±125cm					
1	毛絲面不銹鋼門框(含磨邊、防撞毛刷)	樘	1			
2	3mm TH 矽酸鈣板	樘	1			
3	防火夾板面貼美耐板	樘	1			
4	荷重型不銹鋼鉸鏈	組	3			
5	防撞門擋(橡膠頭)	組	1			
6	門扇邊框不銹鋼包邊含轉角磨光	式	1			
7	(嵌入)金屬飾條	式	1			
8	施工安裝、搬運及門框矽利康填縫費	式	1			
9	毛絲面不銹鋼踢腳工料	式	1			
10	清潔費費及零星另料	式	1			
	小 計(樘)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
伍-12	D7 毛絲面不銹鋼防彈玻璃門：±110*±260cm(高度依現場)					
1	TH1.5 mm #SUS 304 H.L不銹鋼料件	才	32			含不銹鋼百葉/格柵
2	剪裁	式	1			
3	擠型	式	1			
4	加工組合	式	1			
5	鐵骨補強	式	1			門框鐵件加強固定
6	Th±32 mm(內夾膠膜4.56mm)複式防爆玻璃	才	11			測試報告
7	不銹鋼把手	組	1			
8	不銹鋼自動歸位地鉸鍊(荷重型)	組	1			
9	不銹鋼門鎖	組	1			
10	橡膠門擋	組	1			
11	陰極電鎖+壓扣開關(含電源及控制管線路等工資另料)/依分行需求設置	組	1			
12	施工安裝及門框(含磨邊、防撞毛刷)矽利康填縫費	式	1			
13	搬運及清潔費費	式	1			
14	損耗	式	1			
	小 計(樘)					

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
伍-27	新作SDa:±166*±(310+155) cm (責任施工/含骨架固定)					
1	捲門片	m ²	11			符合消防規定
2	捲門電動機	套	1			含配線管料工資
3	電磁開關及按鈕	套	1			含配線管料工資
4	限制開關 (外調式開關)	套	1			含配線管料工資
5	捲門軸心(含支板及軸承)	m	2			含配線管料工資
6	門軌 (不銹鋼SUS#304)	m	9			門框鐵件加強固定
7	底座(鍍鋅鋼板烤漆)	m	2			
8	門箱 (不銹鋼SUS#304)	m	2			
9	按裝(含送電調整)	式	1			含配線管料工資
10	門箱角鐵懸吊固定工程	式	1			
11	搬運及清潔費	式	1			
12	另料及損耗	式	1			
	小 計(檯)					
項次	工料名稱及說明	單位	數量	單價	複價	備註
變更G1	1F:SD1 防火捲門 (F60AS) (阻熱密閉式)具遮煙性:±249*±(255+55) cm (責任施工/含骨架固定)					
1	捲門片 (阻熱密閉式)(鍍鋅鋼板烤漆)	m ²	11			符合消防規定
2	捲門電動機	套	1			含配線管料工資
3	電磁開關及按鈕	套	1			含配線管料工資
4	限制開關 (外調式開關)	套	1			含配線管料工資
5	捲門軸心(含支板及軸承)	m	3			含配線管料工資
6	門軌 (不銹鋼SUS#304)	m	6.6			門框鐵件加強固定
7	底座(鍍鋅鋼板烤漆)	m	3			
8	門箱 (不銹鋼SUS#304)	m	3			
9	按裝(含送電調整)	式	1			含配線管料工資
10	障礙感知器(門扇底部橡膠條)及限制開關(含防夾裝置)	式	1			含配線管料工資
11	門箱角鐵懸吊固定工程	式	1			
12	消防相關連動設置(測試及管線路配置工料)	式	1			
13	搬運及清潔費	式	1			
14	另料及損耗	式	1			
	小 計(檯)					

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
壹	分行室內裝修工程					
乙	機電工程					
一	電氣設備工程	式	1			
二	電信設備工程	式	1			
三	資訊設備工程	式	1			
四	弱電設備工程	式	1			
伍	給排水設備工程	式	1			
六	空調設備工程	式	1			
七	消防設備工程	式	1			
	小計(一~七項)					
一	電氣設備工程					
(一)	配電盤設備工程					
1	P11 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 15KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
4)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 15KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
5)	MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 15KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
6)	ELCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 15KA 30mA 0.1sec	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
7)	CT 600V 50/5A 15VA MOLD TYPE	只	3			士林、巧力、大同或同等品
8)	D-FUSE 4A	組	3			台制品
9)	集合式電表	只	1			士林或同等品
10)	MS 1 ϕ 220V 2HP	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
11)	TIMER 24H 附停電補償	只	2			台制品
12)	PBL 22 ϕ LED照光式壓扣220V 1a(R)	只	2			台制品
13)	PBL 22 ϕ LED照光式壓扣220V 1b(G)	只	2			台制品
14)	CS 22 ϕ 三段式選擇開關 2A	只	2			台制品
15)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
16)	裝配五金另料	式	1			
17)	裝配組立工資	式	1			
2	EP11 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
4)	MCCB 2P 50AF 50AT 220V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
5)	MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 10KA	只	3			士林,東元,伍菱或同等品
6)	MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 10KA	只	5			士林、巧力、大同或同等品
7)	ATS 4P 50A 380V ICU10KA NFB TYPE 附電氣及機械連鎖裝置	台	1			尚偉、聯鑫、固也泰或同等品
8)	RCSW 負載分配器 先偵測後自動投入及跳脫 4P 50AF 30AT 380V 10KA NFB-TYPE	台	1			尚偉、聯鑫、固也泰或同等品
9)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
10)	裝配五金另料	式	1			
11)	裝配組立工資	式	1			
3	UR11 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 2P 50AF 50AT 220V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 2P 50AF 30AT 220V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
4)	MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA	只	12			士林,東元,伍菱或同等品
5)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
6)	裝配五金另料	式	1			
7)	裝配組立工資	式	1			
4	P12 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 15KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 3P 50AF 15AT 380V ICU 15KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
4)	CT 600V 50/5A 15VA MOLD TYPE	只	3			士林、巧力、大同或同等品
5)	D-FUSE 4A	組	3			台制品
6)	集合式電表	只	1			士林或同等品

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
7)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
8)	裝配五金另料	式	1			
9)	裝配組立工資	式	1			
5	R11 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 30AT 190V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 3P 50AF 20AT 190V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
4)	MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA	只	9			士林,東元,伍菱或同等品
5)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA 30mA 0.1sec	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
6)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
7)	裝配五金另料	式	1			
8)	裝配組立工資	式	1			
6	R13 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 30AT 190V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 3P 50AF 20AT 190V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
4)	MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA	只	7			士林,東元,伍菱或同等品
5)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA 30mA 0.1sec	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
6)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
7)	裝配五金另料	式	1			
8)	裝配組立工資	式	1			
7	P13 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 15KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 3P 50AF 40AT 380V ICU 15KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
4)	MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 15KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
5)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 15KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
6)	ELCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 15KA 30mA 0.1sec	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
7)	CT 600V 50/5A 15VA MOLD TYPE	只	3			士林、巧力、大同或同等品

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
8)	D-FUSE 4A	組	3			台制品
9)	集合式電表	只	1			士林或同等品
10)	MS 1 ϕ 220V 2HP	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
11)	TIMER 24H 附停電補償	只	1			台制品
12)	PBL 22 ϕ LED照光式壓扣220V 1a(R)	只	1			台制品
13)	PBL 22 ϕ LED照光式壓扣220V 1b(G)	只	1			台制品
14)	CS 22 ϕ 三段式選擇開關 2A	只	1			台制品
15)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
16)	裝配五金另料	式	1			
17)	裝配組立工資	式	1			
8	EP13 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 40AT 380V ICU 10KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 10KA	只	2			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
5)	MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 10KA	只	2			士林, 東元, 伍菱或同等品
6)	ATS 4P 40A 380V ICU10KA NFB TYPE 附電氣及機械連鎖裝置	台	1			尚偉、聯鑫、固也泰或同等品
7)	RCSW 負載分配器 先偵測後自動投入及跳脫 4P 50AF 40AT 380V 10KA NFB-TYPE	台	1			尚偉、聯鑫、固也泰或同等品
8)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
9)	裝配五金另料	式	1			
10)	裝配組立工資	式	1			
9	UR13 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 2P 50AF 50AT 220V ICU 10KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	MCCB 2P 50AF 20AT 220V ICU 10KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA	只	7			士林, 東元, 伍菱或同等品
5)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
6)	裝配五金另料	式	1			
7)	裝配組立工資	式	1			
10	P1M1 PANEL					

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 10KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
4)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
5)	裝配五金另料	式	1			
6)	裝配組立工資	式	1			
11	R1M1 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 20AT 190V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA	只	3			士林,東元,伍菱或同等品
4)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
5)	裝配五金另料	式	1			
6)	裝配組立工資	式	1			
12	P1M3 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 10KA	只	5			士林,東元,伍菱或同等品
4)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
5)	裝配五金另料	式	1			
6)	裝配組立工資	式	1			
13	R1M3 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 20AT 190V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
4)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA 30mA 0.1sec	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
5)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
6)	裝配五金另料	式	1			
14	EMGP PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
2)	MCCB 3P 100AF 60AT 380V ICU 15KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 15KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 3P 50AF 40AT 380V ICU 15KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
4)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 15KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
5)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
6)	裝配五金另料	式	1			
7)	裝配組立工資	式	1			
15	P21 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 10KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
4)	ELCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 10KA 30mA 0.1sec	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
5)	MS 1 ϕ 220V 2HP	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
6)	TIMER 24H 附停電補償	只	2			台制品
7)	PBL 22 ϕ LED照光式壓扣220V 1a(R)	只	2			台制品
8)	PBL 22 ϕ LED照光式壓扣220V 1b(G)	只	2			台制品
9)	CS 22 ϕ 三段式選擇開關 2A	只	2			台制品
10)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
11)	裝配五金另料	式	1			
12)	裝配組立工資	式	1			
16	EP21 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 10KA	只	4			士林,東元,伍菱或同等品
4)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
5)	裝配五金另料	式	1			
6)	裝配組立工資	式	1			
17	UR21 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 2P 50AF 30AT 220V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
3)	MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA	只	3			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
5)	裝配五金另料	式	1			
6)	裝配組立工資	式	1			
18	FDP PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 2P 50AF 20AT 220V ICU 10KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
4)	裝配五金另料	式	1			
5)	裝配組立工資	式	1			
19	EDP PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 10KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 10KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
5)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
6)	裝配五金另料	式	1			
7)	裝配組立工資	式	1			
20	P22 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 15KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	MCCB 3P 50AF 15AT 380V ICU 15KA	只	2			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	CT 600V 50/5A 15VA MOLD TYPE	只	3			士林、巧力、大同或同等品
5)	D-FUSE 4A	組	3			台制品
6)	集合式電表	只	1			士林或同等品
7)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
8)	裝配五金另料	式	1			
9)	裝配組立工資	式	1			
21	R21 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
2)	MCCB 3P 50AF 30AT 190V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA	只	9			士林,東元,伍菱或同等品
4)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA 30mA 0.1sec	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
5)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
6)	裝配五金另料	式	1			
7)	裝配組立工資	式	1			
22	R23 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 30AT 190V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA	只	7			士林,東元,伍菱或同等品
4)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA 30mA 0.1sec	只	4			士林,東元,伍菱或同等品
5)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
6)	裝配五金另料	式	1			
7)	裝配組立工資	式	1			
23	P23 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 10KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
4)	ELCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 10KA 30mA 0.1sec	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
5)	MS 1 ϕ 220V 2HP	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
6)	TIMER 24H 附停電補償	只	1			台制品
7)	PBL 22 ϕ LED照光式壓扣220V 1a(R)	只	1			台制品
8)	PBL 22 ϕ LED照光式壓扣220V 1b(G)	只	1			台制品
9)	CS 22 ϕ 三段式選擇開關 2A	只	1			台制品
10)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
11)	裝配五金另料	式	1			
12)	裝配組立工資	式	1			
24	EP23 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
2)	MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 10KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 10KA	只	3			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
5)	裝配五金另料	式	1			
6)	裝配組立工資	式	1			
25	UR23 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 2P 50AF 20AT 220V ICU 10KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA	只	5			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
5)	裝配五金另料	式	1			
6)	裝配組立工資	式	1			
26	ACP21 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 15KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 15KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 15KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
5)	MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 15KA	只	2			士林, 東元, 伍菱或同等品
6)	CT 600V 50/5A 15VA MOLD TYPE	只	3			士林、巧力、大同或同等品
7)	D-FUSE 4A	組	3			台制品
8)	集合式電表	只	1			士林或同等品
9)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
10)	裝配五金另料	式	1			
11)	裝配組立工資	式	1			
27	ACP211 PANEL					
1)	CASE :屋外型 2.0mm/sus304 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 10KA	只	1			士林, 東元, 伍菱或同等品
3)	ELCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 10KA 30mA 0.1sec	只	4			士林, 東元, 伍菱或同等品
4)	MS 3 ϕ 220V 3HP	只	2			士林, 東元, 伍菱或同等品
5)	EX 交替電驛	只	1			OMRON或同等品

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
6)	PBL 22φ LED照光式壓扣220V 1a(R)	只	2			台制品
7)	PBL 22φ LED照光式壓扣220V 1b(G)	只	2			台制品
8)	CS 22φ 三段式選擇開關 2A	只	1			台制品
9)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
10)	裝配五金另料	式	1			
11)	裝配組立工資	式	1			
28	ACP22 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 15KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 15KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
4)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 15KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
5)	MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 15KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
6)	CT 600V 50/5A 15VA MOLD TYPE	只	3			士林、巧力、大同或同等品
7)	D-FUSE 4A	組	3			台制品
8)	集合式電表	只	1			士林或同等品
9)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
10)	裝配五金另料	式	1			
11)	裝配組立工資	式	1			
29	ACP221 PANEL					
1)	CASE :屋外型 2.0mm/sus304 靜電粉體烤漆 & 視窗,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	ELCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 10KA 30mA 0.1sec	只	4			士林,東元,伍菱或同等品
4)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
5)	裝配五金另料	式	1			
6)	裝配組立工資	式	1			
30	ACP11,ACP12 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	2			專業廠
2)	MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA	只	2			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 10KA	只	4			士林,東元,伍菱或同等品

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
4)	BUS BAR & SUPPORT	式	2			
5)	裝配五金另料	式	2			
6)	裝配組立工資	式	2			
31	配電盤運什費配電盤搬運定位	式	1			
(二)	管路電纜設備工程費					
1	600V級 PVC電線					宏泰,太平洋,華新 麗華,伸泰或同等品
(1)	PVC電線 600V級 1/C 2.0mm	M	2977			
(2)	PVC電線 600V級 1/C 5.5mm ²	M	120			
(3)	PVC電線配線另料	式	1			
(4)	配線安裝工資	式	1			
2	600V級 PVC電線(接地導線)					宏泰,太平洋,華新 麗華,伸泰或同等品
(1)	PVC電線 600V級 1/C 2.0mm	M	4806			
(2)	PVC電線 600V級 1/C 5.5mm ²	M	248			
(3)	PVC電線 600V級 1/C 8mm ²	M	199			
(4)	PVC電線配線另料	式	1			
(5)	配線安裝工資	式	1			
3	600V級 XLPE電纜					宏泰,太平洋,華新 麗華,伸泰或同等品
(1)	XLPE電纜 600V級 1/C 5.5mm ²	M	7666			
(2)	XLPE電纜 600V級 1/C 8mm ²	M	992			
(3)	XLPE電纜 600V級 1/C 14mm ²	M	1498			
(5)	XLPE電纜配線另料	式	1			
(6)	配線安裝工資	式	1			
4	600V級 FR-CV 950℃ 90min					宏泰,太平洋,華新 麗華,伸泰或同等品
(1)	FR-CV 600V級 1/C 2mm	M	60			
(2)	FR-CV 600V級 1/C 5.5mm ²	M	518			
(3)	FR-CV 600V級 1/C 14mm ²	M	48			
(3)	FR-CV 電線配線另料	式	1			
(4)	配線安裝工資	式	1			
5	600V級 PVC控制線					宏泰,太平洋,華新 麗華,伸泰或同等品
(1)	PVC電纜 4/C 1.25 mm ² (發電機)	M	132			
(2)	電線配線另料	式	1			

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
(3)	配線安裝工資	式	1			
6	EMT 電導管					鑫陽、美亞、高興昌、遠東或同等品
(1)	E19	M	1352			
(2)	E25	M	1814			
(3)	E31	M	84			
(4)	E51	M	114			
(5)	配管彎頭及另料	式	1			
(6)	配管安裝工資	式	1			
7	金屬軟管含配管另件、五金另料	式	1			
8	運雜費(含廢棄物清運)	式	1			
9	相關打鑿、開挖、回填及復原費	式	1			
10	穿孔防火填塞工料(1小時防火時效)	式	1			
(三)	鋁製密閉型電纜線槽(陽極處理膜厚10μ)					靖聖,立鈦,同寅或同等品
1.1	W:300mm x H:100mm					
(1)	直式線槽T=1.6mm	M	166			
(2)	直式蓋板T=1.6mm	M	166			
(3)	L型彎接頭	只	14			
	水平L型彎接頭蓋板T=1.6mm	片	14			
(4)	水平T型彎接頭	只	17			
	水平T型彎接頭蓋板T=1.6mm	片	17			
(5)	水平T型彎接頭(中:200mm左&右:300mm)	只	2			
	水平T型彎接頭蓋板蓋板T=1.6mm (中:200mm左&右:300mm)	片	2			
(6)	垂直彎接頭	只	24			
	垂直彎接頭蓋板T=1.6mm	片	24			
1.2	連接固定片、馬車螺絲組等五金另料	式	1			
1.3	不鏽鋼吊架及五金另料	式	1			
1.4	垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔 (機械式洗孔)及復原	式	1			
1.5	安裝工資	式	1			
2.1	W:200mm x H:100mm					
(1)	直式線槽T=1.6mm	M	38			

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
(2)	直式蓋板T=1.6mm	M	38			
(3)	L型彎接頭	只	2			
	水平L型彎接頭蓋板T=1.6mm	片	2			
(4)	垂直彎接頭	只	6			
	垂直彎接頭蓋板T=1.6mm	片	6			
2.2	連接固定片、馬車螺絲組等五金另料	式	1			
2.3	不鏽鋼吊架及五金另料	式	1			
2.4	垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔 (機械式洗孔)及復原	式	1			
2.5	安裝工資	式	1			
3.1	W：200mm x H：60mm					
(1)	直式線槽T=1.6mm	M	14			
(2)	直式蓋板T=1.6mm	M	14			
(3)	L型彎接頭	只	1			
	水平L型彎接頭蓋板T=1.6mm	片	1			
(4)	垂直彎接頭	只	2			
	垂直彎接頭蓋板T=1.6mm	片	2			
3.2	連接固定片、馬車螺絲組等五金另料	式	1			
3.3	不鏽鋼吊架及五金另料	式	1			
3.4	垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔 (機械式洗孔)及復原	式	1			
3.5	安裝工資	式	1			
(四)	不鏽鋼密閉型電纜線槽(原色)					
1.1	W：300mm x H：100mm					
(1)	直式線槽T=1.5mm	M	6			
(2)	直式蓋板T=1.5mm	M	6			
(3)	L型彎接頭	組	2			
	水平L型彎接頭蓋板T=1.5mm	片	2			
(4)	垂直彎接頭	組	2			
	垂直彎接頭蓋板T=1.5mm	片	2			
1.2	連接固定片、馬車螺絲組等五金另料	式	1			
1.3	不鏽鋼吊架及五金另料	式	1			

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
1.4	垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原	式	1			
1.5	安裝工資	式	1			
(五)	開關插座照明燈具設備工程					
1	雙連插座接地型(附蓋板)5.5mm ² 125V 20A	組	122			國際牌或同等品
2	雙連插座接地型(附蓋板)5.5mm ² 125V 20A UPS緊急專用(紅色)	組	66			國際牌或同等品
3	埋入式螢光開關(附蓋板)220V-15A 單切單連	只	83			國際牌或同等品
4	埋入式螢光開關(附蓋板)220V-15A 單切3路	只	6			國際牌或同等品
5	雜項材料費(含運什費)	式	1			
6	盲蓋板(附安裝框架)及其他各式出線口	式	1			
7	按裝工資(含電源插座配合現況配置及蓋板回路 或控制位置標示:使用標誌器)	式	1			
(六)	照明設備工程					
1	2尺*4尺 LED平板式節能燈具 ≤84W (含驅動器)	組	17			東亞或同等品
2	2尺*2尺 LED平板式節能燈具 ≤40W (含驅動器)	組	39			東亞或同等品
3	LED 6" 崁燈 ≤15W (含驅動器)	組	198			東亞或同等品
4	LED 吸頂燈 ≤24W (含驅動器)	組	5			
5	LED燈條 ≤12W/ M(含鋁槽及變壓器)	M	95			
6	LED燈條 ≤12W/ M(含變壓器)	M	135			
7	LED 投射燈 ≤12W可調角度 (含驅動器)	M	6			
8	天花板節能風扇(2' x2' 輕鋼架型)附三段風速調節,無線遙控器	組	14			
9	配件另料	式	1			
10	設備安裝工資	式	1			
(七)	發電機設備工程					

廠商:

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
1	防音型柴油引擎發電機組, 備載電力 30KW, 1800RPM, 60HZ, 3相4W 220-380V 四行程柴油引擎含配備全:標準控制箱(內建電瓶充電機)、工業型消音器+消音器防震軟管、橡膠式避震墊、12V/120AH電瓶*1、含TAF報告等(歐美日柴油引擎或同等品)	組	1			馬力強或同等品
2	日用70L 304油箱(含柴油加滿)	組	1			
3	70L 304防溢堤	組	1			
4	2" 黑煙淨化器	組	1			
5	30KW發電機組(不鏽鋼防音箱)	式	1			
6	30KW發電機組(防音型)認證費	式	1			
7	基礎台水泥粉光(H:10CM)內含基礎螺絲組	座	1			
8	新設發電機吊搬運定位/基礎螺絲固定	式	1			
9	排煙管+岩棉保溫1"厚, 外覆鋁皮	式	1			
10	發電機導風罩含消音棉及防蟲罩(鍍鋅烤漆)	式	1			
11	安裝及測試調整工資(含打鑿修補)	式	1			
12	發電機廠驗負載測試費	式	1			
13	矩形風管(50cmX40cm)(含工資)	式	1			
14	防火閘門及防蟲網(含工資)(進氣用)	只	1			
15	鋁百葉及防蟲網(含工資)(排氣用)	只	1			
(八)	不斷電設備工程					
1.1	ON-LINE 直立式UPS 10KVA	台	2			伊頓、台達、飛瑞、飛碟、科風或同等品
	電池供電時間:提供滿載供電10分鐘					
	輸入電壓:3相4線 380/220V 60Hz					
	輸出電壓:1相3線 220/110V 60Hz					
1.2	消耗品及另料	式	1			
1.3	運雜費	式	1			
1.4	安裝工資	式	1			
	合計	式	1			
二	電信設備工程					配合業主調整

廠商:

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
(一)	電信配線箱					
1	電信配線箱(依NCC設備標準製作)					
	箱體厚度採(t=2.0mm)鐵製烤漆					
a	B-205 63Wx100Hx10D(cm)	只	2			
2	電信箱端子板					
a	100P (C型端子板)	只	1			
b	50P (C型端子板)	只	1			
3	EMT(E級)管(屋內配管)					
a	EMT 電導管 E25	M	228			鑫陽、美亞、高興昌、遠東或同等品
b	EMT 電導管 E51	M	251			鑫陽、美亞、高興昌、遠東或同等品
c	配管另件	式	1			
4	0.5-100P-PE-PVC	M	210			
5	0.5-50P-PE-PVC	M	81			
6	接地線					
a	PVC電線 14mm ² (綠色)	M	35			
b	配線另料	式	1			
7	配管吊掛及固定另件	式	1			
8	打洞及修補	式	1			
9	防火填塞工程(防火時效1小時)	式	1			
10	運什費	式	1			
11	電信插座連蓋板全(CAT 6)	只	51			
12	電視壁內型分歧器連金具蓋板全	組	2			
13	EMT管					
a	EMT 電導管 E25	M	916			鑫陽、美亞、高興昌、遠東或同等品
14	CAT-6 4P UTP 100MHZ 雙絞線	M	3845			華新麗華,大同,3M或同等品
15	5C2V雙網雙鋁同軸電纜	M	168			
16	線路編碼標示名牌	式	1			
17	配管配線五金另件	式	1			
18	機械鑽孔及打洞修補	式	1			
19	消耗品及五金另料	式	1			
20	運雜費	式	1			
21	電信配管配線及插座安裝工資	式	1			

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
	電信設備工程合計					
三	資訊設備工程					
(一)	資訊工程					
1	CAT 6 PATCH PANEL(CAT 6)	組	4			
2	CAT-6 4P UTP 100MHZ 雙絞線	M	4557			華新麗華,大同,3M或同等品
3	EMT 電導管 E25	M	1139			鑫陽、美亞、高興昌、遠東或同等品
4	資訊出線口含插頭或插座(CAT 6)	組	91			
5	標示名牌	式	1			
6	機械鑽孔及打洞修補	式	1			
7	消耗品及另料	式	1			
8	資訊配管配線及插座安裝工資	式	1			
9	測試報告	式	1			
(二)	光纖網路設備					
1	室內光纜					
a	多模光纖24芯(OM3)	M	254			
2	光纖收容盒					
a	12芯光纖接續收容盒	只	2			
3	41U加寬型落地式機櫃	組	1			
4	15U壁掛式機櫃	組	1			
5	EMT 電導管 E25	M	254			鑫陽、美亞、高興昌、遠東或同等品
6	運什費	式	1			
7	光纖佈放工資	式	1			
8	光纖熔接工資	式	1			
9	電信室配管配線線含硬體安裝工資	式	1			
10	OTDR長度測試及報告	式	1			
11	PowerMeter衰減值模擬測試及報告	式	1			
	資訊設備工程合計					

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
四	弱電設備工程					
(一)	弱電線槽工程					
1	鋁製密閉型電纜線槽(陽極處理膜厚10μ)					靖聖,立鈦,同寅或同等品
1.1	W:300mm x H:100mm					
(1)	直式線槽T=1.6mm	M	72			
(2)	直式蓋板T=1.6mm	M	72			
(3)	L型彎接頭	只	6			
	水平L型彎接頭蓋板T=1.6mm	片	6			
(4)	水平T型彎接頭	只	4			
	水平T型彎接頭蓋板T=1.6mm	片	4			
(5)	垂直彎接頭	只	8			
	垂直彎接頭蓋板T=1.6mm	片	8			
1.2	連接固定片、馬車螺絲組等五金另料	式	1			
1.3	不鏽鋼吊架及五金另料	式	1			
1.4	垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原	式	1			
1.5	安裝工資	式	1			
2.1	W:300mm x H:60mm					
(1)	直式線槽T=1.6mm	M	20			
(2)	直式蓋板T=1.6mm	M	20			
(3)	L型彎接頭	只	1			
	水平L型彎接頭蓋板T=1.6mm	片	1			
(4)	水平T型彎接頭	只	1			
	水平T型彎接頭蓋板T=1.6mm	片	1			
(5)	垂直彎接頭	只	2			
	垂直彎接頭蓋板T=1.6mm	片	2			
2.2	連接固定片、馬車螺絲組等五金另料	式	1			
2.3	不鏽鋼吊架及五金另料	式	1			
2.4	垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原(防火時效1小時)	式	1			
2.5	安裝工資	式	1			
	小計					

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
(二)	監視設備工程					
1	400萬 20米紅外線半球型網路型攝影機	只	33			
2	400萬槍型20米紅外線網路型攝影機	只	13			
3	16CH網路型監視錄放影主機	台	3			
4	8TB監控專用硬碟(每秒15張,可錄半年硬碟)	顆	6			
5	8Bay NAS網路磁碟機(需磁碟陣列必免資料流失)	台	1			
6	22" LED顯示器(HDMI)	只	1			VIEWSONIC, ACER, ASUS或同等品
7	23" 41U標準機櫃	台	1			
8	Cat5與電源線	式	1			
9	EMT 電導管 E25	式	1			鑫陽、美亞、高興昌、遠東或同等品
10	接頭壓條蛇管等五金零料	式	1			
11	配管線及安裝工資	式	1			
	小計					
(三)	保全,門禁及對講系統配管工程					
1	四角BOX 2.0mmt,鍍鋅鐵製 1P 2P	式	1			
2	EMT 電導管 E25	式	1			鑫陽、美亞、高興昌、遠東或同等品
3	配管五金另料	式	1			
4	機械鑽孔及打洞修補	式	1			
5	消耗品及另料	式	1			
6	運什費	式	1			
7	工資	式	1			
	小計					
(四)	叫號配管工程					
1	四角BOX 2.0mmt,鍍鋅鐵製 1P 2P	式	1			
2	EMT 電導管 E25	式	1			鑫陽、美亞、高興昌、遠東或同等品
3	配管五金另料	式	1			
4	機械鑽孔及打洞修補	式	1			
5	消耗品及另料	式	1			
6	運什費	式	1			

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
7	工資	式	1			
	小計					
(五)	既設視訊對講系統移設費					
1	既設視訊對講機移設	式	1			
	小計					
	弱電設備工程合計					
伍	給排水設備工程					
(一)	衛生設備工程					HCG, Caesar, TOTO或同等品
1	坐式單體二段式沖水省水馬桶(含水箱等配件全)	組	4			
2	掛牆式小便斗含電動沖水	組	2			無障礙小便斗應符合無障礙規範
3	單槽檯面式洗臉盆(含臉盆,龍頭,配件全)	組	4			
4	長栓龍頭(沖洗地板用), 1/2"	組	5			
5	廚房龍頭, 陶瓷心軸, 單槍混合式, 1/2"	只	2			
6	衛生紙架	組	6			
7	掛衣勾	組	6			
8	明鏡(90cmx105xm)	組	5			
9	零星器材及消耗品	式	1			
10	運雜費	式	1			
11	工資	式	1			
	小計					
(二)	給水配管工程					
1	開門凡而 不銹鋼製					K- TERNG、WEFLO、晟策或同等品
a	開門凡而 1" 螺紋接頭	只	1			
b	開門凡而 3/4" 螺紋接頭	只	3			
2	球塞凡而 不銹鋼製					K- TERNG、WEFLO、晟策或同等品

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
a	球塞凡而 1/2" 螺紋接頭	只	2			
3	(冷水管)不銹鋼管 SUS304					肯忠、利福、冠林 或同等品
a	不銹鋼管 口徑25mm 壓接 厚度1.0mm	M	30			
b	不銹鋼管 口徑20mm 壓接 厚度1.0mm	M	50			
c	不銹鋼管 口徑15mm 壓接 厚度0.8mm	M	134			
d	配管另件2"(含)以下採不銹鋼壓接	式	1			
4	管路吊掛及固定(屋內鍍鋅品,屋外不鏽鋼型)	式	1			
5	試水試壓	式	1			
6	打洞及修補(含防裂網及防水處理)	式	1			
7	穿牆止水板及防水工料	式	1			
8	管路用途中文標示牌及流向標示牌	式	1			
9	零星器材及消耗品	式	1			
10	運雜費	式	1			
11	工資	式	1			
	小計					
(三)	排水配管設備工程					
1	2" 方型落水頭 附存水彎(廁所用)	只	7			
2	管端清潔口 (PVC 製)					
	4"	只	1			
	2"	只	4			
3	污水PVC管 (桔色管)					
	4" *6.6mm	M	21			
	2" *4.1mm	M	41			
	1 1/2" *3.6mm	M	9			
4	配管另料	式	1			
	小型吸氣閥 2"	只	5			
5	管路吊掛及固定	式	1			
6	管路標誌	式	1			
7	試水試壓	式	1			
8	敲打修補	式	1			
9	雜項五金吊架另料	式	1			

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
10	運雜費	式	1			
11	按裝工資	式	1			
	小計					
	給排水工程總計					
六	空調設備工程					
(一)	空調冷媒系統					大金,三菱重工
1	機器設備					或同等品
(1)	側吹VRF多聯變頻室外機					10-220V-60HZ
	OU-12.5	台	1			
	OU-14.0	台	1			
	OU-16.0	台	4			
(2)	VRF多聯變頻室內機					10-220V-60HZ
	IU-2.2	台	5			
	IU-3.6	台	1			
	IU-4.5	台	1			
	IU-5.6	台	2			
	IU-7.1	台	1			
	IU-9.0	台	4			
	IUM-11.2	台	1			
	IUM-16.0	台	1			
(3)	全熱交換器					
	HRV-800	台	1			
	HRV-1000	台	1			
(4)	一對一變頻分離式空調室內外機					10-220V-60HZ
	OU-7.2/IU-7.2	台	2			
(5)	配件					
	室內機有線控制器	只	16			
	全熱交換器有線控制器	只	2			
	室內機分歧頭	只	10			
	多聯變頻群控	台	2			

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
(6)	浴廁抽風扇	台	6			
(二)	機器設備安裝					
1	空調設備安裝及定位					
(1)	室外主機安裝定位(單機計算)	台	6			
(2)	室外機基礎座	台	6			
(3)	室外機防震工事	台	6			
(4)	室外主機管槽工料	台	6			
(5)	室內機安裝定位工料_吊隱式	台	16			
(6)	浴廁抽風扇	台	6			
2	配管工程					
(1)	冷媒銅管配管安裝工料	台	16			
	冷媒被覆直銅管(1/2H材)					
(2)	Ø15.9	M	209			
(3)	Ø12.7	M	86			
(4)	Ø9.5	M	193			
(5)	Ø6.4	M	86			
(6)	冷媒銅管含彎頭另件					
	裸銅管PE保溫材	台	16			
(7)	氮氣充填及無氧燒焊材料	台	16			
(8)	排水配管 (含管路保溫工料)_吊隱式	台	16			
(9)	冷媒管管道間出口防火填塞(防火時效1小時)施作工料	台	16			
(10)	配管五金另料及工資	式	1			
(三)	控制配線工程					
1	控制線路管路工料(含電管、線材控制盒)	台	20			
2	配線五金另料及工資	式	1			
(四)	風管工程					
1	室內機集風箱	只	16			
2	線型出風口	只	25			

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
3	線型回風口	只	25			
4	方型出風口	只	11			
5	方型回風口	只	8			
6	保溫軟管					
	10"	M	135			(含束帶等另料)
4	風管安裝工料及工資	式	1			含出風版開口
(五)	系統處理測試工程					
1	VRF系統處理測試(含測試報告)	式	1			
(六)	全熱交換器安裝工程					
1	全熱交換器安裝定位	台	2			
2	鍍鋅螺旋管(含保溫)					
	10"	M	25			
	8"	M	27			
	6"	M	20			
	4"	M	19			
3	風管另料	台	2			
4	全熱交換器風管安裝工資	台	2			
5	配電,配線工程(含控制器裝設)	台	2			
6	運雜費用	式	1			
(七)	一對一變頻分離式安裝工程					
1	側吹型主機安裝定位(含安裝架)	台	2			
2	室內機安裝定位	台	2			
3	冷媒被覆直銅管(1/2H材)					
	Ø15.9	M	44			
	Ø9.5	M	44			
4	保溫軟管					
	10"	M	4			
5	排水配管工程(含保溫)	台	2			
6	配電,配線工程(含控制器裝設)	台	2			

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
7	風管工程	台	2			
8	系統暫壓、測試、冷媒充填	台	2			
9	運雜費用	式	1			
	空調設備總計					
七	消防設備工程					消防署認可品
(一)	火警自動警報設備					
1	(複合式)火警受信總機10L (AC220V)	台	1			
2	偵煙式局限型探測器，二種	只	30			
3	差動式局限型探測器，二種	只	1			
4	定溫式局限型探測器，一種	只	2			
5	導線管，電線用鋼管，無螺紋，EMT 19 ϕ x 1.2mm	式	1			
6	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，EMT 31 ϕ x 1.4mm	式	1			
7	電線及電纜， ϕ 2.0mm，FR 耐燃電線 850°C 15分鐘	式	1			
8	電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1.2mm(IV)	式	1			
9	電線及電纜，HR，1.2mm(耐熱電線)	式	1			
10	電線及電纜，HR，1.6mm(耐熱電線)	式	1			
11	管路固定吊支架	式	1			
12	配管配線另件	式	1			
13	打鑿及防火填塞(防火時效1小時)	式	1			
14	搬運及雜費	式	1			
15	配管配線及設備安裝工資	式	1			
16	系統連結測試	式	1			
17	火警系統移報工程(含中繼器及原系統廠商軟體設定費)	式	1			
(二)	緊急廣播設備					
1	緊急廣播主機 100W 10L (AC220V)	組	1			
2	揚聲器附匹配變壓器，額定功率3W(嵌頂/壁掛/吸頂式)	只	22			

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備註
3	導線管，電線用銅管，無螺紋，EMT 19 ϕ x 1.2mm	式	1			
4	產品，導線管，電線用銅管，無螺紋，EMT 25 ϕ x 1.2mm	式	1			
5	電線及電纜， \emptyset 2.0mm，FR 耐燃電線 850°C 15分鐘	式	1			
6	電線及電纜，HR，1.6mm(耐熱電線)	式	1			
7	管路固定吊支架	式	1			
8	配管配線另件	式	1			
9	打鑿及防火填塞(防火時效1小時)	式	1			
10	搬運及雜費	式	1			
11	配管配線及設備安裝工資	式	1			
12	系統連結測試	式	1			
(三)	標示避難設備					
1	A. B. C. 乾粉滅火器 10型(A3, B10, C)	只	8			
2	滅火器置放盒	組	8			
3	緊急照明燈(嵌頂/壁掛/吸頂式 LED60燈)	只	32			
4	出口標示燈C型 LED燈 1:3	只	13			
5	避難方向指示燈，LED C級，壁掛式(單面單向)(1:3)	只	4			
6	導線管，電線用銅管，無螺紋，EMT 19 ϕ x 1.2mm	式	1			
7	電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，2.0mm(IV)	式	1			
8	五金另件單聯插座含面板配件	式	1			
9	配管配線另件	式	1			
10	防火填塞(防火時效1小時)	式	1			
11	搬運及雜費	式	1			
12	配管配線及設備安裝工資	式	1			
(四)	鐵捲門連動工程					
1	鐵捲門控制盤	組	4			
2	偵煙式局限型探測器，二種	只	10			

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
貳	配合建築物用途變更項目(建築物用途變更為G-1 金融業)					
甲	裝修工程					
一	拆除工程	式	1			
二	地坪工程	式	1			
三	牆面及隔間工程	式	1			
四	門窗工程	式	1			
五	新作無障礙樓梯(含無障礙標誌及欄杆扶手等)	式	1			責任施工/(符合無障礙規範/1~2樓(含夾層))
六	新作無障礙電梯設備工程	式	1			責任施工/(符合無障礙規範/1~2樓(含夾層))
七	雜項工程	式	1			
	小計(一~七項)					
一	拆除工程					
1	分戶牆切割及打石拆除(RC牆)	m ²	50			1~2樓(含夾層)
2	店舖6原有RC樓梯踏階、平台打石及扶手打石拆除(1F、夾層及2F)	m ²	23			1~2樓(含夾層)
3	原有纖維水泥板分間牆拆除	m ²	14			
4	(原店6)原有廁所拆除(牆面磁磚)	m ²	13			含粉刷層剝除
5	(原店6)原有廁所拆除(地磚)	m ²	2			含粉刷層剝除
6	(原店8)RC牆配合新設無障礙電梯門開口打除	樁	3			1~2樓(含夾層)
7	(原店6)原有廁所拆除(衛生設備及水電管(路)線)	間	1			含廢棄吊架、五金
8	既有電梯設備原廠拆除費(含運棄)	台	3			1~2樓(含夾層)
9	廢棄物、垃圾等清理運棄	式	1			
	小計					
二	地坪工程					
1	原有廁所拆除後地坪新作水泥粉刷	m ²	2			
2	1樓新設出入口無障礙斜坡平台及斜坡(含止滑條)(150*150cm)	處	1			符合無障礙規範/樣式:參見大樓公設作法

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
3	新作1樓室內斜坡(含止滑條)、木扶手 ϕ 4~6 cm	式	1			符合無障礙規範/樣式:參見大樓公設作法
4	G-4:新作陶瓷面磚(止滑磚 \pm 45cm* \pm 45cm以上)(含牆面、地坪防水)	m ²	6			(符合CNS)
5	G-6:(原有電梯及樓梯拆除後)樓板修補處:樓板開口新作RC樓板(含樓板補強)					責任施工/鋼鐵建材無輻射證明
(1)	開口處新作樓板處銜接界面打毛作業	式	1			
(2)	1.2T 3W DECK鋼承板	m ²	28			
(3)	鋼承板封板收邊	式	1			
(4)	19 ϕ 剪力釘	支	45			
(5)	75x75x6t角鋼	M	47			
(6)	13 ϕ 膨脹螺栓	支	223			(含施工、藥劑等材料工資)
(7)	鋼梁H200x200x8x12	M	15			
(8)	PL15*300*350錨定板	塊	14			
(9)	PL12*150*150接合板	塊	14			
(10)	20 ϕ 化學錨栓	支	56			(含施工、藥劑等材料工資)
(11)	M20高強度螺栓	支	56			(含施工、藥劑等材料工資)
(12)	鋼樑、樓板等固定安裝工資	式	1			
(13)	鋼構除鏽及防鏽處理	式	1			
(14)	新增鋼板、鋼樑補強,面刷防火塗料(含底漆、面漆)(防火一小時)	式	1			
(15)	SD280W鋼筋綁紮工料	噸	0.55			
(16)	4000psi預拌混凝土	m ³	5			
(17)	樓板混凝土澆置及養護工料	式	1			
(18)	混凝土輸送管,泵浦車出車費	式	1			
(19)	吊車費	式	1			
(20)	施工中交通管制指揮及道路清洗	式	1			
(21)	新作樓板零星配合工料	式	1			
(22)	結構技師簽證	式	1			專業技師簽證
6	G-7:新作止滑橡膠地板及砂漿、鋼筋網(含級高、級深)	m ²	44			新作無障礙樓梯
7	(承上)新作樓梯:踏步止滑條	M	54			含固定安裝
8	冂字型不銹鋼門檻壓條收邊(1樓廁所)	M	1			異材質交接處

廠商:

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
	小計					
三	牆面及隔間工程					
1	W1: TH20cm RC 牆(新作樓梯平台)					責任施工
(a)	#4鋼筋, 植筋, 鑽孔及藥劑工料(單根長40cm)	支	35			鋼鐵建材無輻射證明
(b)	#5鋼筋, 植筋, 鑽孔及藥劑工料(單根長45cm)	支	48			鋼鐵建材無輻射證明
(c)	SD280W鋼筋綁紮工料	噸	0.3			鋼鐵建材無輻射證明
(d)	4000psi 預拌混凝土	m ³	3			
(e)	樓板混凝土澆置及養護工料	式	1			
(f)	混凝土輸送管, 泵浦車出車費	式	1			
(g)	混凝土模板組立支撐及拆除工料	m ²	31			
(h)	灌漿頂部縫隙以EPOXY灌注填充	式	1			
(I)	結構技師簽證	式	1			
2	W1A: 新作纖維水泥板隔間(綠建材, 防火時效一小時)	m ²	21			1樓無障礙廁所
3	W8: 新作廁所 30*60cm面磚+彈性塗料+防水粉刷	m ²	32			
4	原有廁所拆除後牆面新作水泥粉刷、防水層處理	m ²	13			
5	新作小便斗(熱固性樹脂裝飾板)導擺(45*60cm)(含安組裝、固定五金)	組	1			安裝尺寸及位置符合無障礙設置
	小計					
四	門窗工程					
1	D1 單開烤漆鋼板防火門 (F60A): ±100*±220 cm(原照應設置)	樘	2			含測試報告及出廠證明(完工後)
2	D2b 單開烤漆鋼板門: ±100*±220 cm	樘	1			夾層高架地板區
3	D12 無障礙廁所橫拉門(安裝尺寸及位置符合無障礙設置符合無障礙規範): ±100*±220 cm	樘	1			五金齊全/含防撞門檔

廠商:

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
4	1F:SD1 防火捲門 (F60AS) (阻熱密閉式)具遮煙性:±249*±(255+55) cm (責任施工/含骨架固定)	樘	1			含消防相關連動設置(測試及管線路配置工料)、測試報告及出廠證明(完工後),詳單價分析(變更G1)
5	1F:SD2 防火捲門 (F60AS) (阻熱密閉式)具遮煙性:±194*±(265+55) cm (責任施工/含骨架固定)	樘	1			含消防相關連動設置(測試及管線路配置工料)、測試報告及出廠證明(完工後)
6	1F:SD3 防火捲門 (F60AS) (阻熱密閉式)具遮煙性:±204*±(265+55) cm (責任施工/含骨架固定)	樘	1			含消防相關連動設置(測試及管線路配置工料)、測試報告及出廠證明(完工後)
7	1F:SD4 防火捲門 (F60AS) (阻熱密閉式)具遮煙性:±195*±(255+55) cm (責任施工/含骨架固定)	樘	1			含消防相關連動設置(測試及管線路配置工料)、測試報告及出廠證明(完工後)
	小計					
五	新作無障礙樓梯(含無障礙標誌及欄杆扶手等)/符合無障礙規範/責任施工					鋼鐵建材無輻射證明
1	放樣、丈量及鋼構施工製造圖繪製	式	1			1~2樓(含夾層)
2	鋼板(含加工費)	KG	2,741			符合CNS
3	加勁鈑(含錨定鈑11處)(含加工費)	KG	217			符合CNS
4	L75x75角鋼(含固定另料)	M	11			符合CNS
5	13φ膨脹螺栓(含施工、藥劑)	支	100			符合CNS
6	2.3x2.3/7.5x7.5鋼絲網	m ²	27			
7	鋼構除鏽及防鏽處理	式	1			
8	鋼構樓梯、踏面固定、安裝及零星配合工資	式	1			含與既有RC牆面固定等另料
9	結構鋼焊道檢測報告(非破壞)(符合TAF認證)(測試長度>30M)	式	1			具TAF資格
10	新增鋼板、鋼樑補強,面刷防火塗料(含底漆、面漆)(防火一小時)	式	1			測試報告及出廠證明(完工後)
11	3000psi砂漿	m ³	1			
12	混凝土澆置及養護工料	式	1			
13	混凝土輸送管,泵浦車出車費	式	1			
14	鋼構安裝(含施工車)搬運及運輸	式	1			
15	吊車費	式	1			

廠商:

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
16	無障礙扶手/符合無障礙規範/1~2樓(含夾層)	M	31			符合無障礙規範
17	無障礙樓梯警示設施(地面、牆面)/符合無障礙規範/1~2樓(含夾層)	式	1			符合無障礙規範/樣式:參見大樓公設作法
18	結構技師簽證	式	1			
	小計					
六	新作無障礙電梯設備工程(符合無障礙規範/1~2樓(含夾層))					責任施工
1	新作無障礙電梯設備(含安裝、牆面及地面標誌、功能運轉測試)	部	1			
2	施工中圍籬(含開口)防護及完工後清潔	式	1			
3	專業技師竣工簽證	式	1			
4	電梯竣工許可證取得(行動不辨者使用)	式	1			
5	無障礙電梯警示設施(地面、牆面)	式	1			符合無障礙規範/樣式:參見大樓公設作法
6	配合新設無障礙電梯門開口拆除RC後牆面新作水泥粉刷、防水層處理及電梯乘場門框、控制面板等收邊	m ²	22			配合新作控制面板/1~2樓(含夾層)
	小計					
七	雜項工程					
1	無障礙廁所緊急求救鈴安裝工料(含面板/壓條/押扣/管線路等)	式	1			符合無障礙規範
	小計					

廠商：

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
貳	配合建築物用途變更項目(建築物用途變更為G-1 金融業)					
乙	機電工程					
一	電氣設備工程	式	1			
二	給排水設備工程	式	1			
三	消防設備工程	式	1			符合消防及建築防火法規
	小計(一~三項)					
一	電氣設備工程					
(一)	配電盤設備工程					
1	FP1 PANEL					
1)	CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 , 含中板(外門設文件架內含竣工單線圖)	只	1			專業廠
2)	MCCB 2P 50AF 50AT 220V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
3)	MCCB 2P 50AF 20AT 220V ICU 10KA	只	6			士林,東元,伍菱或同等品
4)	MCCB 2P 50AF 15AT 220V ICU 10KA	只	1			士林,東元,伍菱或同等品
5)	BUS BAR & SUPPORT	式	1			
6)	裝配五金另料	式	1			
7)	裝配組立工資	式	1			
(八)	不斷電設備工程					
1.1	ON-LINE 直立式UPS 10KVA (消防署認證)	台	1			
	電池供電時間:提供滿載供電30分鐘					
	輸入電壓 :1相2線 220V 60Hz					
	輸出電壓 :1相2線 220V 60Hz					
1.2	消耗品及另料	式	1			
1.3	運雜費	式	1			
1.4	安裝工資	式	1			
	小計					

廠商:

工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程

工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號

項次	工 程 項 目	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
二	給排水設備工程					
(一)	衛生設備工程					HCG, Caesar, TOTO或同等品
1	掛牆式小便斗含電動沖水	組	1			無障礙小便斗應符合無障礙規範
2	無障礙坐式快沖馬桶(含原廠給排水銅器配件全, 不鏽鋼安全扶手及感應設備)	組	1			符合無障礙規範
3	掛式洗面盆(無障礙用, 附不鏽鋼面盆安全扶手及感應式龍頭, 含原廠給排水銅器配件全)	組	1			
4	小便斗安全扶手	組	1			符合無障礙規範
	小計					
三	消防設備工程					消防署認可品
(一)	室內消防栓設備					
1	綜合室內水帶箱 (含P、L、水帶*2、瞄子*1等)	只	1			
2	太平龍頭 1 1/2" (40A)	只	1			
3	閘門閥(法蘭式) 10kgf/cm ² 3"(80A)	組	1			
4	泵浦啟動燈 DC 24V	只	1			
5	導線管, 電線用鋼管, 無螺紋, EMT 19φ x 1.2mm	式	1			
6	電線及電纜, HR, 1.6mm(耐熱電線)(泵浦啟動燈用)	式	1			
7	CNS6445 粉體塗裝碳鋼鋼管(SGP), 標稱管徑 80mm	M	86			
8	CNS6445粉體塗裝碳鋼鋼管(SGP), 標稱管徑 40mm	M	6			
9	管路固定及吊支架及配管配線另件	式	1			
10	打鑿切樓板及防火填塞(防火時效1小時)	式	1			
11	搬運雜費, 試水試壓測試	式	1			
12	配管配線及設備安裝工資	式	1			
(二)	電梯防煙捲幕及連動工程					符合消防及建築防火法規
1	電梯口-外掛式F60B防火遮煙捲簾(含馬達、控制盒、機箱、軌道)	樘	3			符合消防及建築防火法規

廠商:

工程地點：臺中市南屯路二段388號、390號、392號

廠商：